

PROJETO: UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA.
 OBRA: IGREJA NOSSO SENHOR DO BONFIM
 LOCAL: RUA CORONEL ALEXANZITO, S/No., ARACATI/CE
 Fonte de Preços: TABELA SINAPI-CE-ABRIL/2019, MERCADO-CE-MAIO/2019 (MEDIANO)
 Data: MAIO 2019 (REVISÃO 20)

LEGENDA: [R] = REPETIÇÃO [E] = ESPESSURA
 [C] = COMPRIMENTO [DESCONTO] = DESCONTO DE VÃOS/PISOS
 [L] = LARGURA [ACRÉSCIMOS] = ACRÉSCIMOS DE VÃOS/PISOS
 [H] = ALTURA [CÓDIGO] = CÓDIGOS DA SINAPI E COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

R20

LOCAL	NÍVEL	PRANCHA	DEPENDÊNCIA	R	C	#####	H	E	D.ÁREA	AC.ÁREA	PLANILHA	ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNID.	QUANT. TOTAL
OBRA	OBRA	TODAS	CANTEIRO	1	3,00	6,00					A. IMPLANTAÇÃO OBRA	1	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	18,00		18,00
OBRA	OBRA	TODAS	CANTEIRO	1	3,00	8,00					A. IMPLANTAÇÃO OBRA	2	93209	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	24,00		24,00
OBRA	OBRA	TODAS	CANTEIRO	1	3,00	6,00					A. IMPLANTAÇÃO OBRA	3	93211	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	18,00		18,00
OBRA	OBRA	TODAS	CANTEIRO	1	3,00	5,00					A. IMPLANTAÇÃO OBRA	4	93213	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	15,00		15,00
OBRA	OBRA	TODAS	CANTEIRO	1	1,00	1,00					A. IMPLANTAÇÃO OBRA	5	93243	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE AGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UN	1,00		1,00
OBRA	OBRA	TODAS	CANTEIRO	1	3,00	3,00					A. IMPLANTAÇÃO OBRA	6	93584	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	9,00		9,00
OBRA	OBRA	TODAS	CANTEIRO	1	3,00	1,50					A. IMPLANTAÇÃO OBRA	7	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,50		4,50
OBRA	OBRA	TODAS	CANTEIRO	1	8,00	220,00					A. IMPLANTAÇÃO OBRA	9	87445	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1.760,00		1.760,00
OBRA	OBRA	TODAS	CANTEIRO	1	6,00	220,00					A. IMPLANTAÇÃO OBRA	10	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	1.320,00		1.320,00
OBRA	OBRA	TODAS	CANTEIRO	1	6,00	220,00					A. IMPLANTAÇÃO OBRA	11	93281	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	1.320,00		1.320,00
OBRA	OBRA	TODAS	CANTEIRO	1	115,30	2,00					A. IMPLANTAÇÃO OBRA	12	74220/1	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	230,60		230,60
OBRA	OBRA	TODAS	ADMINISTRAÇÃO	1	20,00	1,00					B. ADMINISTRAÇÃO OBRA	1	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	20,00		20,00
OBRA	OBRA	TODAS	ADMINISTRAÇÃO	1	20,00	1,00					B. ADMINISTRAÇÃO OBRA	2	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	20,00		20,00
OBRA	OBRA	TODAS	ADMINISTRAÇÃO	1	20,00	1,00					B. ADMINISTRAÇÃO OBRA	3	93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	20,00		20,00
OBRA	OBRA	TODAS	ADMINISTRAÇÃO	1	20,00	1,00					B. ADMINISTRAÇÃO OBRA	3	93566	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	20,00		20,00
OBRA	OBRA	TODAS	ADMINISTRAÇÃO	1	20,00	220,00					B. ADMINISTRAÇÃO OBRA	3	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.400,00		4.400,00
OBRA	OBRA	TODAS	ADMINISTRAÇÃO	1	20,00	5,00					B. ADMINISTRAÇÃO OBRA	3	93556	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	100,00		100,00
OBRA	OBRA	TODAS	ADMINISTRAÇÃO	1	20,00	5,00					B. ADMINISTRAÇÃO OBRA	3	93557	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	100,00		100,00
OBRA	OBRA	TODAS	FACHADA LATERAL 1	1	31,05	8,75		6,00			C. EQUIPAMENTOS	1	73618	Não achou nas 3	Não achou nas 3	1.630,13		1.630,13
OBRA	OBRA	TODAS	FACHADA LATERAL 2	1	31,05	8,75		6,00			C. EQUIPAMENTOS	1	73618	Não achou nas 3	Não achou nas 3	1.630,13		1.630,13
OBRA	OBRA	TODAS	FACHADA FRENTE	1	14,26	8,75		6,00			C. EQUIPAMENTOS	1	73618	Não achou nas 3	Não achou nas 3	748,65		748,65
OBRA	OBRA	TODAS	FACHADA FUNDOS	1	14,26	8,75		6,00			C. EQUIPAMENTOS	1	73618	Não achou nas 3	Não achou nas 3	748,65		748,65
OBRA	OBRA	TODAS	TORRE 1	1	20,00	13,00		3,00			C. EQUIPAMENTOS	1	73618	Não achou nas 3	Não achou nas 3	780,00		780,00
OBRA	OBRA	TODAS	TORRE 2	1	20,00	13,00		3,00			C. EQUIPAMENTOS	1	73618	Não achou nas 3	Não achou nas 3	780,00		780,00

OBRA: IGREJA NOSSO SENHOR DO BONFIM

LOCAL: RUA CORONEL ALEXANZITO, S/No., ARACATI/CE

Fonte de Preços: TABELA SINAPI-CE-ABRIL/2019, MERCADO-CE-MAIO/2019 (MEDIANO)

Data: MAIO 2019 (REVISÃO 20)

LEGENDA: [R] = REPETIÇÃO [E] = ESPESSURA
 [C] = COMPRIMENTO [DESCONTO] = DESCONTO DE VÃOS/PISOS
 [L] = LARGURA [ACRÉSCIMOS] = ACRÉSCIMOS DE VÃOS/PISOS
 [H] = ALTURA [CÓDIGO] = CÓDIGOS DA SINAPI E COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

R20

LOCAL	NÍVEL	PRANCHA	DEPENDÊNCIA	R	C	#####	H	E	D.ÁREA	AC.ÁREA	PLANILHA	ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNIT.	QUANT. TOTAL
OBRA	OBRA	TODAS	PLATAFORMA - FACHADA LATERAL 1	1	31,05	1,20		3,00			C. EQUIPAMENTOS	1	84111	Não achou nas 3			111,78	111,78
OBRA	OBRA	TODAS	PLATAFORMA - FACHADA LATERAL 2	1	31,05	1,20		3,00			C. EQUIPAMENTOS	1	84111	Não achou nas 3			111,78	111,78
OBRA	OBRA	TODAS	PLATAFORMA - FACHADA FRENTE	1	14,26	1,20		3,00			C. EQUIPAMENTOS	1	84111	Não achou nas 3			51,34	51,34
OBRA	OBRA	TODAS	PLATAFORMA - FACHADA FUNDOS	1	14,26	1,20		3,00			C. EQUIPAMENTOS	1	84111	Não achou nas 3			51,34	51,34
OBRA	OBRA	TODAS	PLATAFORMA - TORRE 1	1	20,00	1,20		3,00			C. EQUIPAMENTOS	1	84111	Não achou nas 3			72,00	72,00
OBRA	OBRA	TODAS	PLATAFORMA - TORRE 2	1	20,00	1,20		3,00			C. EQUIPAMENTOS	1	84111	Não achou nas 3			72,00	72,00
OBRA	TÉRREO	TODAS	TORRE 1	1	2,40	4,08		2,00			C. EQUIPAMENTOS	1	95135	Não achou nas 3			19,58	19,58
OBRA	TÉRREO	TODAS	TORRE 2	1	2,40	4,08		2,00			C. EQUIPAMENTOS	1	95135	Não achou nas 3			19,58	19,58
OBRA	TÉRREO	TODAS	GALILÉ	1	6,56	4,08		2,00			C. EQUIPAMENTOS	1	95135	Não achou nas 3			53,53	53,53
OBRA	TÉRREO	TODAS	NAVE COLATERAL 1	1	12,28	7,19		2,00			C. EQUIPAMENTOS	1	95135	Não achou nas 3			176,59	176,59
OBRA	TÉRREO	TODAS	NAVE COLATERAL 2	1	12,28	7,19		2,00			C. EQUIPAMENTOS	1	95135	Não achou nas 3			176,59	176,59
OBRA	TÉRREO	TODAS	NAVE CENTRAL	1	15,90	8,57		2,00			C. EQUIPAMENTOS	1	95135	Não achou nas 3			272,53	272,53
OBRA	TÉRREO	TODAS	CAPELA MOR	1	2,93	8,57		2,00			C. EQUIPAMENTOS	1	95135	Não achou nas 3			50,22	50,22
OBRA	TÉRREO	TODAS	PRESBITÉRIO	1	4,20	8,57		2,00			C. EQUIPAMENTOS	1	95135	Não achou nas 3			71,99	71,99
OBRA	TÉRREO	TODAS	CORREDOR LATERAL 1	1	8,02	7,86		2,00			C. EQUIPAMENTOS	1	95135	Não achou nas 3			126,07	126,07

OBRA: IGREJA NOSSO SENHOR DO BONFIM
 LOCAL: RUA CORONEL ALEXANZITO, S/No., ARACATI/CE
 Fonte de Preços: TABELA SINAPI-CE-ABRIL/2019, MERCADO-CE-MAIO/2019 (MEDIANO)
 Data: MAIO 2019 (REVISÃO 20)

LEGENDA: [R] = REPETIÇÃO [E] = ESPESSURA
 [C] = COMPRIMENTO [DESCONTO] = DESCONTO DE VÃOS/PISOS
 [L] = LARGURA [ACRÉSCIMOS] = ACRÉSCIMOS DE VÃOS/PISOS
 [H] = ALTURA [CÓDIGO] = CÓDIGOS DA SINAPI E COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

R20

LOCAL	NÍVEL	PRANCHA	DEPENDÊNCIA	R	C	#####	H	E	D.ÁREA	AC.ÁREA	PLANILHA	ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.UNIT	QUANT. TOTAL
OBRA	TÉRREO	TODAS	CORREDOR LATERAL 2	1	8,02	7,86		2,00			C. EQUIPAMENTOS	1	95135	Não achou nas 3	Não achou nas 3	126,07	126,07
OBRA	TÉRREO	TODAS	SACRISTIA	1	19,17	3,80		2,00			C. EQUIPAMENTOS	1	95135	Não achou nas 3	Não achou nas 3	145,69	145,69
OBRA	SUPERIOR	TODAS	TORRE 1	1	2,40	3,29		2,00			C. EQUIPAMENTOS	1	95135	Não achou nas 3	Não achou nas 3	15,79	15,79
OBRA	SUPERIOR	TODAS	TORRE 2	1	2,40	3,29		2,00			C. EQUIPAMENTOS	1	95135	Não achou nas 3	Não achou nas 3	15,79	15,79
OBRA	SUPERIOR	TODAS	CORO	1	6,56	4,00		2,00			C. EQUIPAMENTOS	1	95135	Não achou nas 3	Não achou nas 3	52,48	52,48
OBRA	SUPERIOR	TODAS	TRIBUNA 1	1	4,99	3,50		2,00			C. EQUIPAMENTOS	1	95135	Não achou nas 3	Não achou nas 3	34,93	34,93
OBRA	SUPERIOR	TODAS	TRIBUNA 2	1	4,99	3,50		2,00			C. EQUIPAMENTOS	1	95135	Não achou nas 3	Não achou nas 3	34,93	34,93
OBRA	SUPERIOR	TODAS	CONSISTÓRIO	1	19,17	4,00		2,00			C. EQUIPAMENTOS	1	95135	Não achou nas 3	Não achou nas 3	153,36	153,36
OBRA	+7,58m	TODAS	TORRE 1	1	2,40	4,02		2,00			C. EQUIPAMENTOS	1	95135	Não achou nas 3	Não achou nas 3	19,30	19,30
OBRA	+7,58m	TODAS	TORRE 2	1	2,40	4,02		2,00			C. EQUIPAMENTOS	1	95135	Não achou nas 3	Não achou nas 3	19,30	19,30
OBRA	+11,68m	TODAS	TORRE 1	1	1,90	4,04		2,00			C. EQUIPAMENTOS	1	95135	Não achou nas 3	Não achou nas 3	15,35	15,35
OBRA	+11,68m	TODAS	TORRE 2	1	1,90	4,04		2,00			C. EQUIPAMENTOS	1	95135	Não achou nas 3	Não achou nas 3	15,35	15,35
OBRA	+15,81m	TODAS	TORRE 1	1	1,90	2,06		2,00			C. EQUIPAMENTOS	1	95135	Não achou nas 3	Não achou nas 3	7,83	7,83
OBRA	+15,81m	TODAS	TORRE 2	1	1,90	2,06		2,00			C. EQUIPAMENTOS	1	95135	Não achou nas 3	Não achou nas 3	7,83	7,83
OBRA	+15,81m	TODAS	PLATAFORMA - ANDAIMES	1	220,61	1,00		2,00			C. EQUIPAMENTOS	1	84111	Não achou nas 3	Não achou nas 3	441,21	441,21
OBRA	TODOS	TODAS	ESCORAMENTOS	1	400,00	6,00					C. EQUIPAMENTOS	1	CP0107	ESCORA METÁLICA TELECÓPICA (ESCORAMENTOS DIVERSOS)	UD/M ÉS	2.400,00	2.400,00

OBRA: IGREJA NOSSO SENHOR DO BONFIM
 LOCAL: RUA CORONEL ALEXANZITO, S/No., ARACATI/CE
 Fonte de Preços: TABELA SINAPI-CE-ABRIL/2019, MERCADO-CE-MAIO/2019 (MEDIANO)
 Data: MAIO 2019 (REVISÃO 20)

LEGENDA: [R] = REPETIÇÃO [E] = ESPESSURA
 [C] = COMPRIMENTO [DESCONTO] = DESCONTO DE VÃOS/PISOS
 [L] = LARGURA [ACRÉSCIMOS] = ACRÉSCIMOS DE VÃOS/PISOS
 [H] = ALTURA [CÓDIGO] = CÓDIGOS DA SINAPI E COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

R20

LOCAL	NÍVEL	PRANCHA	DEPENDÊNCIA	R	C	#####	H	E	D.ÁREA	AC.ÁREA	PLANILHA	ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.UNIT	QUANT. TOTAL
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	CEMITÉRIO (DEPÓSITO)	3	1,55	3,35		0,15			D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73899/2	Não achou nas 3	Não achou nas 3	0,78	2,34
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	CEMITÉRIO (DEPÓSITO)	3	0,78	1,35					D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	1,05	3,15
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	CEMITÉRIO (DEPÓSITO)	3	0,78	1,35					D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	1,05	3,15
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	CEMITÉRIO (DEPÓSITO)	1	6,10	3,35		0,15			D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73899/2	Não achou nas 3	Não achou nas 3	3,07	3,07
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	CEMITÉRIO (DEPÓSITO)	1	3,07	1,35					D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	4,14	4,14
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	CEMITÉRIO (DEPÓSITO)	1	3,07	1,35					D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	4,14	4,14
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	CEMITÉRIO (DEPÓSITO)	1	6,10	1,55		0,15			D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	84152	Não achou nas 3	Não achou nas 3	1,42	1,42
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	CEMITÉRIO (DEPÓSITO)	1	1,42	1,35					D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	1,91	1,91
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	CEMITÉRIO (DEPÓSITO)	1	1,42	1,35					D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	1,91	1,91
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	CEMITÉRIO (CALÇADA)	1	8,00	2,61					D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	CP0008	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	20,88	20,88
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	CEMITÉRIO (CALÇADA)	1	20,88	0,10		1,35			D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	2,82	2,82
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	CEMITÉRIO (CALÇADA)	1	20,88	0,10		1,35			D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	2,82	2,82
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	CEMITÉRIO (CALÇADA)	1	6,10	1,95					D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	CP0008	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	11,90	11,90
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	CEMITÉRIO (CALÇADA)	1	11,90	0,10		1,35			D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	1,61	1,61
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	CEMITÉRIO (CALÇADA)	1	11,90	0,10		1,35			D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	1,61	1,61
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	CEMITÉRIO (CALÇADA)	1	78,47	1,00		0,15			M. PAVIM. EXTERNA	1	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	11,77	11,77
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	CEMITÉRIO (CALÇADA)	1	78,47	1,00					M. PAVIM. EXTERNA	1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	78,47	78,47
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	CEMITÉRIO (CALÇADA)	1	78,47	1,00					M. PAVIM. EXTERNA	3	94439	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	78,47	78,47
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	CEMITÉRIO (CALÇADA)	1	78,47	1,00					M. PAVIM. EXTERNA	4	73921/2	PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M2	78,47	78,47
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	CEMITÉRIO (CALÇADA)	1	78,47	1,00					X. LIMPEZA DA OBRA	1	9537	Não achou nas 3	Não achou nas 3	78,47	78,47
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	CEMITÉRIO (CALÇADA)	1	78,33	1,00					M. PAVIM. EXTERNA	8	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	78,33	78,33
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 1 (PINTURA)	1	1,96	1,96	0,12				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	0,94	0,94

OBRA: IGREJA NOSSO SENHOR DO BONFIM
 LOCAL: RUA CORONEL ALEXANZITO, S/No., ARACATI/CE
 Fonte de Preços: TABELA SINAPI-CE-ABRIL/2019, MERCADO-CE-MAIO/2019 (MEDIANO)
 Data: MAIO 2019 (REVISÃO 20)

LEGENDA: [R] = REPETIÇÃO [E] = ESPESSURA
 [C] = COMPRIMENTO [DESCONTO] = DESCONTO DE VÃOS/PISOS
 [L] = LARGURA [ACRÉSCIMOS] = ACRÉSCIMOS DE VÃOS/PISOS
 [H] = ALTURA [CÓDIGO] = CÓDIGOS DA SINAPI E COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

R20

LOCAL	NÍVEL	PRANCHA	DEPENDÊNCIA	R	C	#####	H	E	D.ÁREA	AC.ÁREA	PLANILHA	ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.UNIT	QUANT. TOTAL
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 1 (PINTURA)	1	1,20	1,20	1,33				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	6,38	6,38
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 1 (PINTURA)	1	7,32	0,03		1,35			D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,30	0,30
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 1 (PINTURA)	1	7,32	0,03		1,35			D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,30	0,30
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 1 (PINTURA)	1	7,32	1,00					N. REVEST. EXTERNO	5	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	7,32	7,32
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 1 (PINTURA)	1	7,32	1,00					N. REVEST. EXTERNO	6	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	7,32	7,32
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 1 (PINTURA)	1	7,32	1,00					V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	7,32	7,32
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 1 (MÁRMORE)	1	0,54	0,54	1,38				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	2,98	2,98
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 1 (MÁRMORE)	1	2,98	1,00					X. LIMPEZA DA OBRA	1	9537	Não achou nas 3	Não achou nas 3	2,98	2,98
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 2 (PINTURA)	1	1,84	1,84	0,27				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	1,99	1,99
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 2 (PINTURA)	1	1,12	1,12	0,36				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	1,61	1,61
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 2 (PINTURA)	1	1,02	1,02	0,05				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	0,20	0,20
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 2 (PINTURA)	1	1,00	1,00	0,60				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	2,40	2,40
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 2 (PINTURA)	1	1,13	1,13	0,25				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	1,13	1,13
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 2 (PINTURA)	1	7,33	0,03		1,35			D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,30	0,30
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 2 (PINTURA)	1	7,33	0,03		1,35			D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,30	0,30
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 2 (PINTURA)	1	7,33	1,00					N. REVEST. EXTERNO	5	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	7,33	7,33
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 2 (PINTURA)	1	7,33	1,00					N. REVEST. EXTERNO	6	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	7,33	7,33
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 2 (PINTURA)	1	7,33	1,00					V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	7,33	7,33
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 2 (MÁRMORE)	1	0,70	0,70	0,12				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	0,34	0,34
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 2 (MÁRMORE)	1	0,52	0,52	0,19				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	0,40	0,40
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 2 (MÁRMORE)	1	0,50	0,50	0,07				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	0,14	0,14
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 2 (MÁRMORE)	1	0,40	0,40	0,46				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	0,74	0,74
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 2 (MÁRMORE)	1	0,47	0,47	0,10				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	0,19	0,19
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 2 (MÁRMORE)	1	0,29	0,29	0,44				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	0,51	0,51
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 2 (MÁRMORE)	1	0,27	0,27	0,03				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	0,03	0,03
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 2 (MÁRMORE)	1	0,20	0,20	0,16				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	0,13	0,13

OBRA: IGREJA NOSSO SENHOR DO BONFIM
 LOCAL: RUA CORONEL ALEXANZITO, S/No., ARACATI/CE
 Fonte de Preços: TABELA SINAPI-CE-ABRIL/2019, MERCADO-CE-MAIO/2019 (MEDIANO)
 Data: MAIO 2019 (REVISÃO 20)

LEGENDA: [R] = REPETIÇÃO [E] = ESPESSURA
 [C] = COMPRIMENTO [DESCONTO] = DESCONTO DE VÃOS/PISOS
 [L] = LARGURA [ACRÉSCIMOS] = ACRÉSCIMOS DE VÃOS/PISOS
 [H] = ALTURA [CÓDIGO] = CÓDIGOS DA SINAPI E COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

R20

LOCAL	NÍVEL	PRANCHA	DEPENDÊNCIA	R	C	#####	H	E	D.ÁREA	AC.ÁREA	PLANILHA	ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNID.	QUANT. TOTAL	
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 2 (MÁRMORE)	1	2,48	1,00					X. LIMPEZA DA OBRA	1	9537	Não achou nas 3				2,48	2,48
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 3 (PINTURA)	1	1,56	1,56	0,13				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3				0,81	0,81
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 3 (PINTURA)	1	1,12	1,12	0,22				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3				0,99	0,99
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 3 (PINTURA)	1	0,94	0,94	0,22				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3				0,83	0,83
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 3 (PINTURA)	1	0,94	0,94	0,66				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3				2,48	2,48
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 3 (PINTURA)	1	1,05	1,05	0,04				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3				0,17	0,17
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 3 (PINTURA)	1	0,72	0,72	0,27				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3				0,78	0,78
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 3 (PINTURA)	1	0,56	0,56	0,26				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3				0,58	0,58
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 3 (PINTURA)	1	0,43	0,43	0,65				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3				1,12	1,12
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 3 (PINTURA)	1	0,43	0,43	0,24				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3				0,41	0,41
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 3 (PINTURA)	1	8,17	0,03		1,35			D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3			0,33	0,33
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 3 (PINTURA)	1	8,17	0,03		1,35			D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3			0,33	0,33
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 3 (PINTURA)	1	8,17	1,00					N. REVEST. EXTERNO	5	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2			8,17	8,17
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 3 (PINTURA)	1	8,17	1,00					N. REVEST. EXTERNO	6	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2			8,17	8,17
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 3 (PINTURA)	1	8,17	1,00					V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2			8,17	8,17
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 3 (PINTURA)	1	1,00	1,00					V. PINTURAS	1	73874/1	Não achou nas 3				1,00	1,00
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 3 (PINTURA)	1	1,00	1,00					V. PINTURAS	2	74064/1	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	M2			1,00	1,00
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 3 (PINTURA)	1	1,00	1,00					V. PINTURAS	3	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2			1,00	1,00

OBRA: IGREJA NOSSO SENHOR DO BONFIM
 LOCAL: RUA CORONEL ALEXANZITO, S/No., ARACATI/CE
 Fonte de Preços: TABELA SINAPI-CE-ABRIL/2019, MERCADO-CE-MAIO/2019 (MEDIANO)
 Data: MAIO 2019 (REVISÃO 20)

LEGENDA: [R] = REPETIÇÃO [E] = ESPESSURA
 [C] = COMPRIMENTO [DESCONTO] = DESCONTO DE VÃOS/PISOS
 [L] = LARGURA [ACRÉSCIMOS] = ACRÉSCIMOS DE VÃOS/PISOS
 [H] = ALTURA [CÓDIGO] = CÓDIGOS DA SINAPI E COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

R20

LOCAL	NÍVEL	PRANCHA	DEPENDÊNCIA	R	C	#####	H	E	D.ÁREA	AC.ÁREA	PLANILHA	ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.UNIT	QUANT. TOTAL
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 4 (PINTURA)	1	1,56	1,56	0,15				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	0,94	0,94
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 4 (PINTURA)	1	0,95	0,95	0,25				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	0,95	0,95
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 4 (PINTURA)	1	0,78	0,78	0,85				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	2,65	2,65
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 4 (PINTURA)	1	0,80	0,80	0,07				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	0,22	0,22
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 4 (PINTURA)	1	0,91	0,91	0,04				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	0,15	0,15
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 4 (PINTURA)	1	0,64	0,64	0,82				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	2,10	2,10
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 4 (PINTURA)	1	0,75	0,75	0,07				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	0,21	0,21
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 4 (PINTURA)	1	0,44	0,44	0,88				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	1,55	1,55
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 4 (PINTURA)	1	0,33	0,33	0,06				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	0,08	0,08
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 4 (PINTURA)	1	8,85	0,03		1,35			D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,36	0,36
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 4 (PINTURA)	1	8,85	0,03		1,35			D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,36	0,36
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 4 (PINTURA)	1	8,85	1,00					N. REVEST. EXTERNO	5	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	8,85	8,85
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 4 (PINTURA)	1	8,85	1,00					N. REVEST. EXTERNO	6	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	8,85	8,85
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 4 (PINTURA)	1	8,85	1,00					V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	8,85	8,85
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 4 (MÁRMORE)	1	0,78	0,85					N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	0,66	0,66
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 4 (MÁRMORE)	1	0,62	0,82					N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	0,51	0,51
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 4 (MÁRMORE)	1	0,88	0,33					N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	0,29	0,29
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 4 (MÁRMORE)	1	1,46	1,00					X. LIMPEZA DA OBRA	1	9537		Não achou nas 3	1,46	1,46
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 5 (PINTURA)	1	1,58	1,58	0,19				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	1,20	1,20

OBRA: IGREJA NOSSO SENHOR DO BONFIM

LOCAL: RUA CORONEL ALEXANZITO, S/No., ARACATI/CE

Fonte de Preços: TABELA SINAPI-CE-ABRIL/2019, MERCADO-CE-MAIO/2019 (MEDIANO)

Data: MAIO 2019 (REVISÃO 20)

LEGENDA: [R] = REPETIÇÃO [E] = ESPESSURA
 [C] = COMPRIMENTO [DESCONTO] = DESCONTO DE VÃOS/PISOS
 [L] = LARGURA [ACRÉSCIMOS] = ACRÉSCIMOS DE VÃOS/PISOS
 [H] = ALTURA [CÓDIGO] = CÓDIGOS DA SINAPI E COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

R20

LOCAL	NÍVEL	PRANCHA	DEPENDÊNCIA	R	C	#####	H	E	D.ÁREA	AC.ÁREA	PLANILHA	ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNID.	QUANT. TOTAL
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 5 (PINTURA)	1	1,11	1,11	0,27				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	1,20		1,20
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 5 (PINTURA)	1	0,82	0,82	0,08				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	0,26		0,26
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 5 (PINTURA)	1	0,92	0,92	0,96				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	3,53		3,53
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 5 (PINTURA)	1	0,74	0,74	0,07				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	0,21		0,21
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 5 (PINTURA)	1	0,80	0,80	0,41				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	1,31		1,31
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 5 (PINTURA)	1	0,76	0,76	0,17				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	0,52		0,52
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 5 (PINTURA)	1	8,23	0,03		1,35			D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,33		0,33
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 5 (PINTURA)	1	8,23	0,03		1,35			D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,33		0,33
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 5 (PINTURA)	1	8,23	1,00					N. REVEST. EXTERNO	5	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	8,23		8,23
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 5 (PINTURA)	1	8,23	1,00					N. REVEST. EXTERNO	6	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	8,23		8,23
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 5 (PINTURA)	1	8,23	1,00					V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	8,23		8,23
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 5 (MÁRMORE)	1	0,64	0,64	0,13				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	0,33		0,33
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 5 (MÁRMORE)	1	0,59	0,59	0,16				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	0,38		0,38
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 5 (MÁRMORE)	1	0,55	0,55	0,15				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	0,33		0,33
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 5 (MÁRMORE)	1	0,51	0,51	1,20				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	2,45		2,45
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 5 (MÁRMORE)	1	3,49	1,00					X. LIMPEZA DA OBRA	1	9537		Não achou nas 3	3,49		3,49
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 6 (MÁRMORE)	1	1,43	1,43	0,13				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	0,74		0,74
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 6 (MÁRMORE)	1	1,19	1,19	0,15				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	0,71		0,71
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 6 (MÁRMORE)	1	0,77	0,77	0,12				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	0,37		0,37
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 6 (MÁRMORE)	1	0,54	0,54	0,44				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	0,95		0,95
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 6 (MÁRMORE)	1	0,73	0,73	0,11				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	0,32		0,32
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 6 (MÁRMORE)	1	0,10	0,10	0,66				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	0,26		0,26
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 6 (MÁRMORE)	1	0,52	0,52	0,10				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	0,21		0,21
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 6 (MÁRMORE)	1	0,10	0,10	0,25				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	0,10		0,10
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 6 (MÁRMORE)	1	3,66	1,00					X. LIMPEZA DA OBRA	1	9537		Não achou nas 3	3,66		3,66
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 7 (PINTURA)	1	1,54	1,54	0,14				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	0,86		0,86

OBRA: IGREJA NOSSO SENHOR DO BONFIM

LOCAL: RUA CORONEL ALEXANZITO, S/No., ARACATI/CE

Fonte de Preços: TABELA SINAPI-CE-ABRIL/2019, MERCADO-CE-MAIO/2019 (MEDIANO)

Data: MAIO 2019 (REVISÃO 20)

LEGENDA: [R] = REPETIÇÃO [E] = ESPESSURA
 [C] = COMPRIMENTO [DESCONTO] = DESCONTO DE VÃOS/PISOS
 [L] = LARGURA [ACRÉSCIMOS] = ACRÉSCIMOS DE VÃOS/PISOS
 [H] = ALTURA [CÓDIGO] = CÓDIGOS DA SINAPI E COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

R20

LOCAL	NÍVEL	PRANCHA	DEPENDÊNCIA	R	C	#####	H	E	D.ÁREA	AC.ÁREA	PLANILHA	ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.UNIT	QUANT. TOTAL
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 7 (PINTURA)	1	0,80	0,80	0,80				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3		2,56	2,56
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 7 (PINTURA)	1	0,84	0,84	0,08				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3		0,27	0,27
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 7 (PINTURA)	1	0,67	0,67	0,04				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3		0,11	0,11
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 7 (PINTURA)	1	0,56	0,56	0,77				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3		1,72	1,72
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 7 (PINTURA)	1	0,67	0,67	0,08				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3		0,21	0,21
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 7 (PINTURA)	1	0,42	0,42	0,05				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3		0,08	0,08
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 7 (PINTURA)	1	5,81	0,03		1,35			D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,24	0,24
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 7 (PINTURA)	1	5,81	0,03		1,35			D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,24	0,24
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 7 (PINTURA)	1	5,81	1,00					N. REVEST. EXTERNO	5	87878	N. REVEST. EXTERNO AF_06/2014 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	5,81	5,81
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 7 (PINTURA)	1	5,81	1,00					N. REVEST. EXTERNO	6	87529	AF_06/2014 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	5,81	5,81
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 7 (PINTURA)	1	5,81	1,00					V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	5,81	5,81
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 8 (PINTURA)	1	1,59	1,59	0,19				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3		1,21	1,21
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 8 (PINTURA)	1	0,98	0,98	0,40				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3		1,57	1,57
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 8 (PINTURA)	1	0,85	0,85	0,07				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3		0,24	0,24
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 8 (PINTURA)	1	0,84	0,84	0,05				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3		0,17	0,17
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 8 (PINTURA)	1	1,00	1,00	0,10				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3		0,40	0,40
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 8 (PINTURA)	1	0,70	0,70	0,49				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3		1,37	1,37

OBRA: IGREJA NOSSO SENHOR DO BONFIM
 LOCAL: RUA CORONEL ALEXANZITO, S/No., ARACATI/CE
 Fonte de Preços: TABELA SINAPI-CE-ABRIL/2019, MERCADO-CE-MAIO/2019 (MEDIANO)
 Data: MAIO 2019 (REVISÃO 20)

LEGENDA: [R] = REPETIÇÃO [E] = ESPESSURA
 [C] = COMPRIMENTO [DESCONTO] = DESCONTO DE VÃOS/PISOS
 [L] = LARGURA [ACRÉSCIMOS] = ACRÉSCIMOS DE VÃOS/PISOS
 [H] = ALTURA [CÓDIGO] = CÓDIGOS DA SINAPI E COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

R20

LOCAL	NÍVEL	PRANCHA	DEPENDÊNCIA	R	C	#####	H	E	D.ÁREA	AC.ÁREA	PLANILHA	ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNID.	QUANT. TOTAL
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 8 (PINTURA)	1	0,70	0,70	0,30				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	0,84		0,84
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 8 (PINTURA)	1	0,34	0,34	0,12				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	0,16		0,16
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 8 (PINTURA)	1	5,96	0,03		1,35			D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,24		0,24
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 8 (PINTURA)	1	5,96	0,03		1,35			D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,24		0,24
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 8 (PINTURA)	1	5,96	1,00					N. REVEST. EXTERNO	5	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	5,96		5,96
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 8 (PINTURA)	1	5,96	1,00					N. REVEST. EXTERNO	6	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	5,96		5,96
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 8 (PINTURA)	1	5,96	1,00					V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	5,96		5,96
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 9 (PINTURA)	1	1,70	1,70	0,14				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	0,95		0,95
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 9 (PINTURA)	1	1,10	1,10	0,15				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	0,66		0,66
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 9 (PINTURA)	1	1,07	1,07	0,06				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	0,26		0,26
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 9 (PINTURA)	1	0,90	0,90	1,13				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	4,07		4,07
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 9 (PINTURA)	1	0,95	0,95	0,08				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	0,30		0,30
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 9 (PINTURA)	1	1,03	1,03	0,10				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	0,41		0,41
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 9 (PINTURA)	1	6,65	0,03		1,35			D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,27		0,27
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 9 (PINTURA)	1	6,65	0,03		1,35			D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,27		0,27
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 9 (PINTURA)	1	6,65	1,00					N. REVEST. EXTERNO	5	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	6,65		6,65
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 9 (PINTURA)	1	6,65	1,00					N. REVEST. EXTERNO	6	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	6,65		6,65
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 9 (PINTURA)	1	6,65	1,00					V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	6,65		6,65
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 9 (MÁRMORE)	1	0,73	0,73	0,21				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	0,61		0,61
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 9 (MÁRMORE)	1	0,77	0,77	0,05				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	0,15		0,15
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 9 (MÁRMORE)	1	0,60	0,60	0,77				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	1,85		1,85
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 9 (MÁRMORE)	1	0,72	0,72	0,10				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	0,29		0,29
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 9 (MÁRMORE)	1	0,50	0,50	0,25				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	0,50		0,50

OBRA: IGREJA NOSSO SENHOR DO BONFIM
 LOCAL: RUA CORONEL ALEXANZITO, S/No., ARACATI/CE
 Fonte de Preços: TABELA SINAPI-CE-ABRIL/2019, MERCADO-CE-MAIO/2019 (MEDIANO)
 Data: MAIO 2019 (REVISÃO 20)

LEGENDA: [R] = REPETIÇÃO [E] = ESPESSURA
 [C] = COMPRIMENTO [DESCONTO] = DESCONTO DE VÃOS/PISOS
 [L] = LARGURA [ACRÉSCIMOS] = ACRÉSCIMOS DE VÃOS/PISOS
 [H] = ALTURA [CÓDIGO] = CÓDIGOS DA SINAPI E COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

R20

LOCAL	NÍVEL	PRANCHA	DEPENDÊNCIA	R	C	#####	H	E	D.ÁREA	AC.ÁREA	PLANILHA	ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.UNIT	QUANT. TOTAL
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 9 (MÁRMORE)	1	3,40	1,00					X. LIMPEZA DA OBRA	1	9537	Não achou nas 3	Não achou nas 3	3,40	3,40
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 10 (PINTURA)	1	1,71	1,71	0,12				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	0,82	0,82
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 10 (PINTURA)	1	0,82	0,82	0,52				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	1,71	1,71
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 10 (PINTURA)	1	0,71	0,71	0,07				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	0,20	0,20
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 10 (PINTURA)	1	0,68	0,68	0,33				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	0,90	0,90
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 10 (PINTURA)	1	3,63	0,03		1,35			D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,15	0,15
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 10 (PINTURA)	1	3,63	0,03		1,35			D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,15	0,15
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 10 (PINTURA)	1	3,63	1,00					N. REVEST. EXTERNO	5	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	3,63	3,63
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 10 (PINTURA)	1	3,63	1,00					N. REVEST. EXTERNO	6	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	3,63	3,63
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 10 (PINTURA)	1	3,63	1,00					V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	3,63	3,63
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 10 (MÁRMORE)	1	0,51	0,51	1,00				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	2,04	2,04
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 10 (MÁRMORE)	1	0,53	0,53	0,16				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	0,34	0,34
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 10 (MÁRMORE)	1	0,29	0,29	0,84				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	0,97	0,97
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 10 (MÁRMORE)	1	0,26	0,26	0,20				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	0,21	0,21
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 10 (MÁRMORE)	1	3,56	1,00					X. LIMPEZA DA OBRA	1	9537	Não achou nas 3	Não achou nas 3	3,56	3,56
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 11 (PINTURA)	1	1,77	1,77	0,12				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	0,85	0,85
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 11 (PINTURA)	1	1,13	1,13	0,25				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	1,13	1,13
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 11 (PINTURA)	1	1,01	1,01	0,07				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	0,28	0,28
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 11 (PINTURA)	1	0,92	0,92	0,18				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	0,66	0,66
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 11 (PINTURA)	1	0,80	0,80	0,08				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	0,26	0,26
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 11 (PINTURA)	1	3,18	0,03		1,35			D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,13	0,13

OBRA: IGREJA NOSSO SENHOR DO BONFIM
 LOCAL: RUA CORONEL ALEXANZITO, S/No., ARACATI/CE
 Fonte de Preços: TABELA SINAPI-CE-ABRIL/2019, MERCADO-CE-MAIO/2019 (MEDIANO)
 Data: MAIO 2019 (REVISÃO 20)

LEGENDA: [R] = REPETIÇÃO [E] = ESPESSURA
 [C] = COMPRIMENTO [DESCONTO] = DESCONTO DE VÃOS/PISOS
 [L] = LARGURA [ACRÉSCIMOS] = ACRÉSCIMOS DE VÃOS/PISOS
 [H] = ALTURA [CÓDIGO] = CÓDIGOS DA SINAPI E COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

R20

LOCAL	NÍVEL	PRANCHA	DEPENDÊNCIA	R	C	#####	H	E	D.ÁREA	AC.ÁREA	PLANILHA	ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNID.	QUANT. TOTAL
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 11 (PINTURA)	1	3,18	0,03		1,35			D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0.5 A 1.0 KM	M3	0,13		0,13
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 11 (PINTURA)	1	3,18	1,00					N. REVEST. EXTERNO	5	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	3,18		3,18
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 11 (PINTURA)	1	3,18	1,00					N. REVEST. EXTERNO	6	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	3,18		3,18
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 11 (PINTURA)	1	3,18	1,00					V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	3,18		3,18
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 11 (MÁRMORE)	1	0,74	0,74	0,23				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	0,68		0,68
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 11 (MÁRMORE)	1	0,72	0,72	0,02				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	0,06		0,06
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 11 (MÁRMORE)	1	0,69	0,69	0,02				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	0,06		0,06
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 11 (MÁRMORE)	1	0,66	0,66	0,14				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	0,37		0,37
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 11 (MÁRMORE)	1	0,64	0,64	0,08				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	0,20		0,20
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 11 (MÁRMORE)	1	0,58	0,58	0,48				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	1,11		1,11
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 11 (MÁRMORE)	1	0,64	0,64	0,03				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	0,08		0,08
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 11 (MÁRMORE)	1	0,58	0,58	0,03				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	0,07		0,07
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 11 (MÁRMORE)	1	0,68	0,68	0,03				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	0,08		0,08
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 11 (MÁRMORE)	1	0,49	0,49	0,07				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	0,14		0,14
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 11 (MÁRMORE)	1	0,58	0,58	0,65				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	1,51		1,51
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 11 (MÁRMORE)	1	0,54	0,54	0,22				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	0,48		0,48
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 11 (MÁRMORE)	1	0,66	0,66	0,08				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	0,21		0,21
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 11 (MÁRMORE)	1	0,40	0,40	0,13				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	0,21		0,21
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 11 (MÁRMORE)	1	0,25	0,25	0,15				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	0,15		0,15
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 11 (MÁRMORE)	1	0,36	0,36	0,08				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	0,12		0,12
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 11 (MÁRMORE)	1	0,24	0,24	0,08				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	0,08		0,08
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 11 (MÁRMORE)	1	0,24	0,24	0,35				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	0,34		0,34
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 11 (MÁRMORE)	1	5,95	1,00					X. LIMPEZA DA OBRA	1	9537	Não achou nas 3	Não achou nas 3	5,95		5,95
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 12 (PINTURA)	1	1,87	1,87	0,38				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	2,84		2,84
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 12 (PINTURA)	1	1,57	1,57	0,17				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	1,07		1,07
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 12 (PINTURA)	1	1,30	1,30	0,18				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	0,94		0,94
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 12 (PINTURA)	1	1,04	1,04	0,13				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	0,54		0,54
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 12 (PINTURA)	1	1,10	1,10	0,05				D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	0,22		0,22
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 12 (PINTURA)	1	5,61	0,03		1,35			D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,23		0,23
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 12 (PINTURA)	1	5,61	0,03		1,35			D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,23		0,23
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 12 (PINTURA)	1	5,61	1,00					N. REVEST. EXTERNO	5	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	5,61		5,61

OBRA: IGREJA NOSSO SENHOR DO BONFIM
 LOCAL: RUA CORONEL ALEXANZITO, S/No., ARACATI/CE
 Fonte de Preços: TABELA SINAPI-CE-ABRIL/2019, MERCADO-CE-MAIO/2019 (MEDIANO)
 Data: MAIO 2019 (REVISÃO 20)

LEGENDA: [R] = REPETIÇÃO [E] = ESPESSURA
 [C] = COMPRIMENTO [DESCONTO] = DESCONTO DE VÃOS/PISOS
 [L] = LARGURA [ACRÉSCIMOS] = ACRÉSCIMOS DE VÃOS/PISOS
 [H] = ALTURA [CÓDIGO] = CÓDIGOS DA SINAPI E COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

R20

LOCAL	NÍVEL	PRANCHA	DEPENDÊNCIA	R	C	#####	H	E	D.ÁREA	AC.ÁREA	PLANILHA	ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNID.	QUANT. TOTAL	
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 12 (PINTURA)	1	5,61	1,00					N. REVEST. EXTERNO	6		MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	5,61		5,61	
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 12 (PINTURA)	1	5,61	1,00					V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	5,61		5,61	
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 12 (MÁRMORE)	1	0,99	0,99	0,19				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	0,75		0,75	
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 12 (MÁRMORE)	1	0,75	0,75	0,15				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	0,45		0,45	
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 12 (MÁRMORE)	1	0,70	0,70	0,07				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	0,20		0,20	
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 12 (MÁRMORE)	1	0,65	0,65	0,11				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	0,29		0,29	
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 12 (MÁRMORE)	1	0,55	0,55	0,05				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	0,11		0,11	
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 12 (MÁRMORE)	1	0,51	0,51	0,83				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	1,69		1,69	
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 12 (MÁRMORE)	1	0,48	0,48	0,02				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	0,04		0,04	
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 12 (MÁRMORE)	1	0,51	0,51	0,07				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	0,14		0,14	
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 12 (MÁRMORE)	1	0,58	0,58	0,02				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	0,05		0,05	
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 12 (MÁRMORE)	1	0,40	0,40	0,16				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	0,26		0,26	
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 12 (MÁRMORE)	1	0,34	0,34	0,09				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	0,12		0,12	
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 12 (MÁRMORE)	1	0,25	0,25	0,72				N. REVEST. EXTERNO	15	CP0076	RASPAGEM E POLIMENTO DE MÁRMORE	M2	0,72		0,72	
											X. LIMPEZA DA OBRA	1							
CEMITÉRIO	TÉRREO	20/20	TÚMULO 12 (MÁRMORE)	1	4,82	1,00							9537	Não achou nas 3	Não achou nas 3		4,82		4,82
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	RECUPERAÇÃO ORNAMENTOS (MURO)	11	0,64	0,64					D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3		0,41		4,51
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	RECUPERAÇÃO ORNAMENTOS (MURO)	11	0,41	0,03		1,35			D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,02		0,18	
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	RECUPERAÇÃO ORNAMENTOS (MURO)	11	0,41	0,03		1,35			D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,02		0,18	
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	RECUPERAÇÃO ORNAMENTOS (MURO)	11	0,64	0,64					N. REVEST. EXTERNO	5	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M2	0,41		4,51	
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	RECUPERAÇÃO ORNAMENTOS (MURO)	11	0,64	0,64					N. REVEST. EXTERNO	6	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	0,41		4,51	
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	RECUPERAÇÃO ORNAMENTOS (MURO)	22	0,64	0,64					V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	0,41		9,01	
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	RECUPERAÇÃO ORNAMENTOS (MURO - PILARES)	11	2,56	1,06					D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3		2,71		29,85
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	RECUPERAÇÃO ORNAMENTOS (MURO - PILARES)	11	2,71	0,03		1,35			D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,11		1,21	
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	RECUPERAÇÃO ORNAMENTOS (MURO - PILARES)	11	2,71	0,03		1,35			D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,11		1,21	
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	RECUPERAÇÃO ORNAMENTOS (MURO - PILARES)	11	2,56	1,06					N. REVEST. EXTERNO	5	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M2	2,71		29,85	
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	RECUPERAÇÃO ORNAMENTOS (MURO - PILARES)	11	2,56	1,06					N. REVEST. EXTERNO	6	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	2,71		29,85	
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	RECUPERAÇÃO ORNAMENTOS (MURO - PILARES)	22	2,56	1,06					V. PINTURAS	4	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	2,71		59,70	
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	RECUPERAÇÃO ORNAMENTOS (MURETA ABAIXO GRADIL)	2	59,24	1,26					D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3		37,32		74,64
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	RECUPERAÇÃO ORNAMENTOS (MURETA ABAIXO GRADIL)	2	37,32	0,03		1,35	1,51		D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	-		0,00	
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	RECUPERAÇÃO ORNAMENTOS (MURETA ABAIXO GRADIL)	2	37,32	0,03		1,35	1,51		D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	-		0,00	

OBRA: IGREJA NOSSO SENHOR DO BONFIM
 LOCAL: RUA CORONEL ALEXANZITO, S/No., ARACATI/CE
 Fonte de Preços: TABELA SINAPI-CE-ABRIL/2019, MERCADO-CE-MAIO/2019 (MEDIANO)
 Data: MAIO 2019 (REVISÃO 20)

LEGENDA: [R] = REPETIÇÃO [E] = ESPESSURA
 [C] = COMPRIMENTO [DESCONTO] = DESCONTO DE VÃOS/PISOS
 [L] = LARGURA [ACRÉSCIMOS] = ACRÉSCIMOS DE VÃOS/PISOS
 [H] = ALTURA [CÓDIGO] = CÓDIGOS DA SINAPI E COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

R20

LOCAL	NÍVEL	PRANCHA	DEPENDÊNCIA	R	C	#####	H	E	D.ÁREA	AC.ÁREA	PLANILHA	ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNIT.	QUANT. TOTAL
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	RECUPERAÇÃO ORNAMENTOS (MURETA ABAIXO GRADIL)	2	59,24	1,26			37,32		N. REVEST. EXTERNO	5	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	37,32		74,64
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	RECUPERAÇÃO ORNAMENTOS (MURETA ABAIXO GRADIL)	2	59,24	1,26			37,32		N. REVEST. EXTERNO	6	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	37,32		74,64
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	RECUPERAÇÃO ORNAMENTOS (MURETA ABAIXO GRADIL)	2	59,24	1,26					V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2		74,64	149,28
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	RESTAURAÇÃO DE GRADIL	1	2,15	1,00		2,00			T. ESQUADRIAS METÁLICAS	1	73874/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3		4,30	4,30
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	RESTAURAÇÃO DE GRADIL	1	2,16	1,00		2,00			T. ESQUADRIAS METÁLICAS	1	73874/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3		4,32	4,32
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	RESTAURAÇÃO DE GRADIL	1	2,08	1,00		2,00			T. ESQUADRIAS METÁLICAS	1	73874/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3		4,16	4,16
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	RESTAURAÇÃO DE GRADIL	1	2,17	1,00		2,00			T. ESQUADRIAS METÁLICAS	1	73874/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3		4,34	4,34
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	RESTAURAÇÃO DE GRADIL	1	2,15	1,00		2,00			T. ESQUADRIAS METÁLICAS	1	73874/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3		4,30	4,30
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	RESTAURAÇÃO DE GRADIL	1	2,15	1,00		2,00			T. ESQUADRIAS METÁLICAS	1	73874/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3		4,30	4,30
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	RESTAURAÇÃO DE GRADIL	1	2,14	1,00		2,00			T. ESQUADRIAS METÁLICAS	1	73874/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3		4,28	4,28
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	RESTAURAÇÃO DE GRADIL	1	2,21	1,00		2,00			T. ESQUADRIAS METÁLICAS	1	73874/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3		4,42	4,42
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	RESTAURAÇÃO DE GRADIL	1	2,44	1,00		2,00			T. ESQUADRIAS METÁLICAS	1	73874/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3		4,88	4,88
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	RESTAURAÇÃO DE GRADIL	1	2,27	1,00		2,00			T. ESQUADRIAS METÁLICAS	1	73874/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3		4,54	4,54
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	RESTAURAÇÃO DE GRADIL	1	2,19	1,00		2,00			T. ESQUADRIAS METÁLICAS	1	73874/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3		4,38	4,38
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	RESTAURAÇÃO DE GRADIL	1	2,19	1,00		2,00			T. ESQUADRIAS METÁLICAS	1	73874/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3		4,38	4,38
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	RESTAURAÇÃO DE GRADIL	1	2,49	1,00		2,00			T. ESQUADRIAS METÁLICAS	1	73874/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3		4,98	4,98

OBRA: IGREJA NOSSO SENHOR DO BONFIM
 LOCAL: RUA CORONEL ALEXANZITO, S/No., ARACATI/CE
 Fonte de Preços: TABELA SINAPI-CE-ABRIL/2019, MERCADO-CE-MAIO/2019 (MEDIANO)
 Data: MAIO 2019 (REVISÃO 20)

LEGENDA: [R] = REPETIÇÃO [E] = ESPESSURA
 [C] = COMPRIMENTO [DESCONTO] = DESCONTO DE VÃOS/PISOS
 [L] = LARGURA [ACRÉSCIMOS] = ACRÉSCIMOS DE VÃOS/PISOS
 [H] = ALTURA [CÓDIGO] = CÓDIGOS DA SINAPI E COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

R20

LOCAL	NÍVEL	PRANCHA	DEPENDÊNCIA	R	C	#####	H	E	D.ÁREA	AC.ÁREA	PLANILHA	ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNIT.	QUANT. TOTAL
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	RESTAURAÇÃO DE GRADIL	1	2,05	1,00		2,00			T. ESQUADRIAS METÁLICAS	1	73874/1	Não achou nas 3			4,10	4,10
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	RESTAURAÇÃO DE GRADIL	6	2,07	1,00		2,00			T. ESQUADRIAS METÁLICAS	1	73874/1	Não achou nas 3			4,14	24,84
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	RESTAURAÇÃO DE GRADIL	1	2,06	1,00		2,00			T. ESQUADRIAS METÁLICAS	1	73874/1	Não achou nas 3			4,12	4,12
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	RESTAURAÇÃO DE GRADIL	1	2,08	1,00		2,00			T. ESQUADRIAS METÁLICAS	1	73874/1	Não achou nas 3			4,16	4,16
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	RESTAURAÇÃO DE GRADIL	1	94,80	1,00					V. PINTURAS	2	74064/1	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	M2	94,80	94,80	94,80
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	RESTAURAÇÃO DE GRADIL	1	94,80	1,00					V. PINTURAS	3	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	94,80	94,80	94,80
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	RESTAURAÇÃO DE PORTÃO	1	2,19	2,32					T. ESQUADRIAS METÁLICAS	1	73874/1	Não achou nas 3			5,08	5,08
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	RESTAURAÇÃO DE PORTÃO	1	2,19	2,32			4,06		T. ESQUADRIAS METÁLICAS	1	74100/1	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2	1,02	1,02	1,02
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	RESTAURAÇÃO DE PORTÃO	1	2,19	2,32		2,00			V. PINTURAS	2	74064/1	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS	M2	10,16	10,16	10,16
CEMITÉRIO	TÉRREO	02/13	RESTAURAÇÃO DE PORTÃO	1	2,19	2,32		2,00			V. PINTURAS	3	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	10,16	10,16	10,16
CEMITÉRIO	TÉRREO	01/02	BANCOS	3	1,00	1,00					V4. URBANIZAÇÃO	20	CP0002	BANCOS EM MADEIRA (PAISAGISMO)	UD	1,00	3,00	3,00
CEMITÉRIO	TÉRREO	01/02	LIXEIRAS	2	1,00	1,00					V4. URBANIZAÇÃO	20	CP0004	JARDINEIRA DE CONCRETO (PAISAGISMO)	UD	1,00	2,00	2,00
CEMITÉRIO	TÉRREO	01/02	GRELHA PISO ARVORE	1	1,00	1,00					V4. URBANIZAÇÃO	20	CP0005	GRELHA METÁLICA DE PISO (MÚDA ARVORE)	UD	1,00	1,00	1,00
CEMITÉRIO	TÉRREO	01/02	JARDINEIRA	4	1,00	1,00					V4. URBANIZAÇÃO	20	CP0004	JARDINEIRA DE CONCRETO (PAISAGISMO)	UD	1,00	4,00	4,00
CEMITÉRIO	PAISAGISMO	01/02	GRAMA	1	175,88	1,00					V3. PAISAGISMO	1	85183	Não achou nas 3			175,88	175,88
CEMITÉRIO	PAISAGISMO	01/02	GRAMA	1	175,88	1,00					V3. PAISAGISMO	5	85180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	175,88	175,88	175,88
CEMITÉRIO	PAISAGISMO	01/02	GRAMA	1	175,88	1,00					V3. PAISAGISMO	10	9537	Não achou nas 3			175,88	175,88
CEMITÉRIO	PAISAGISMO	01/02	ARGILA EXPANDIDA	1	41,80	1,00					V3. PAISAGISMO	1	85183	Não achou nas 3			41,80	41,80
CEMITÉRIO	PAISAGISMO	01/02	ARGILA EXPANDIDA	1	41,80	1,00					V3. PAISAGISMO	2	CP0006	ARGILA EXPANDIDA E=10cm	M2	41,80	41,80	41,80
CEMITÉRIO	PAISAGISMO	01/02	ARGILA EXPANDIDA	1	41,80	1,00					V3. PAISAGISMO	10	9537	Não achou nas 3			41,80	41,80
CEMITÉRIO	TÉRREO	01/02	MUDAS	1	2,00	1,00					V3. PAISAGISMO	5	85178	Não achou nas 3			2,00	2,00
CEMITÉRIO	TÉRREO	01/02	MUDAS	1	31,00	1,00			12,00		V3. PAISAGISMO	5	85178	Não achou nas 3			19,00	19,00

OBRA: IGREJA NOSSO SENHOR DO BONFIM
 LOCAL: RUA CORONEL ALEXANZITO, S/No., ARACATI/CE
 Fonte de Preços: TABELA SINAPI-CE-ABRIL/2019, MERCADO-CE-MAIO/2019 (MEDIANO)
 Data: MAIO 2019 (REVISÃO 20)

LEGENDA: [R] = REPETIÇÃO [E] = ESPESSURA
 [C] = COMPRIMENTO [DESCONTO] = DESCONTO DE VÃOS/PISOS
 [L] = LARGURA [ACRÉSCIMOS] = ACRÉSCIMOS DE VÃOS/PISOS
 [H] = ALTURA [CÓDIGO] = CÓDIGOS DA SINAPI E COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

R20

LOCAL	NÍVEL	PRANCHA	DEPENDÊNCIA	R	C	#####	H	E	D.ÁREA	AC.ÁREA	PLANILHA	ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.UNIT.	QUANT. TOTAL
CEMITÉRIO	TÉRREO	01/02	MUDAS	1	24,00	1,00					V3. PAISAGISMO	5	85178	Não achou nas 3	Não achou nas 3	24,00	24,00
CEMITÉRIO	TÉRREO	01/02	MUDAS	1	24,00	1,00					V3. PAISAGISMO	5	85178	Não achou nas 3	Não achou nas 3	24,00	24,00
CEMITÉRIO	TÉRREO	01/02	ÁRVORES	1	1,00	1,00					V3. PAISAGISMO	5	73967/2	Não achou nas 3	Não achou nas 3	1,00	1,00
CEMITÉRIO	TÉRREO	01/02	ÁRVORES	1	1,00	1,00					V3. PAISAGISMO	6	73788/2	GRADE EM MADEIRA PARA PROTECAO DE MUDAS DE ARVORES	UN	1,00	1,00
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/13	PRAÇA	2	31,05	1,60					D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	CP0009	DEMOLIÇÃO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	49,68	99,36
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/13	PRAÇA	2	49,68	0,10		1,35			D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	6,71	13,41
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/13	PRAÇA	2	49,68	0,10		1,35			D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	6,71	13,41
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/13	PRAÇA	1	63,59	25,78			834,60		D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	CP0008	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	804,75	804,75
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/13	PRAÇA	1	804,75	0,120		1,35			D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	130,37	130,37
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/13	PRAÇA	1	804,75	0,120		1,35			D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	130,37	130,37
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/13	PRAÇA	1	112,77	1,00					D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	CP0010	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	112,77	112,77
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/13	PRAÇA	1	112,77	0,100		1,35			D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	15,22	15,22
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/13	PRAÇA	1	112,77	0,100		1,35			D. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	15,22	15,22
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/13	PRAÇA	1	112,77	1,00					V4. URBANIZAÇÃO	1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	112,77	112,77
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/13	PRAÇA	1	854,43	1,000		0,05			V4. URBANIZAÇÃO	2	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	42,72	42,72
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/13	PRAÇA	1	854,43	1,000					V4. URBANIZAÇÃO	3	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	854,43	854,43
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/13	PRAÇA	1	854,43	1,000					V4. URBANIZAÇÃO	4	94439	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	854,43	854,43
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/13	PRAÇA	1	76,04	1,000					V4. URBANIZAÇÃO	5	CP001A	LADRILHO HIDRAULICO 25x25cm, E= 2 CM, ANTIDERRAPANTE COR TERRACOTA	M2	76,04	76,04
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/13	PRAÇA	1	777,53	1,000					V4. URBANIZAÇÃO	5	CP001B	LADRILHO HIDRAULICO 25x25cm, E= 2 CM, ANTIDERRAPANTE COR CINZA	M2	777,53	777,53
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/13	PRAÇA	1	854,43	1,000					V4. URBANIZAÇÃO	10	9537	Não achou nas 3	Não achou nas 3	854,43	854,43
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/13	RAMPA ACESSO TIPO 1	1	3,62	1,60					V4. URBANIZAÇÃO	5	72183	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	5,79	5,79
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/13	RAMPA ACESSO TIPO 1	1	3,62	1,60					V4. URBANIZAÇÃO	10	9537	Não achou nas 3	Não achou nas 3	5,79	5,79
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/13	RAMPA ACESSO TIPO 2	3	2,20	1,20					V4. URBANIZAÇÃO	5	72183	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	2,64	7,92

OBRA: IGREJA NOSSO SENHOR DO BONFIM

LOCAL: RUA CORONEL ALEXANZITO, S/No., ARACATI/CE

Fonte de Preços: TABELA SINAPI-CE-ABRIL/2019, MERCADO-CE-MAIO/2019 (MEDIANO)

Data: MAIO 2019 (REVISÃO 20)

LEGENDA:	[R] = REPETIÇÃO	[E] = ESPESSURA
	[C] = COMPRIMENTO	[DESCONTO] = DESCONTO DE VÃOS/PISOS
	[L] = LARGURA	[ACRÉSCIMOS] = ACRÉSCIMOS DE VÃOS/PISOS
	[H] = ALTURA	[CÓDIGO] = CÓDIGOS DA SINAPI E COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

R20

LOCAL	NÍVEL	PRANCHA	DEPENDÊNCIA	R	C	#####	H	E	D.ÁREA	AC.ÁREA	PLANILHA	ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.UNIT	QUANT. TOTAL
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/13	RAMPA ACESSO TIPO 2	3	2,20	1,20					V4. URBANIZAÇÃO	10	9537	Não achou nas 3			
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/13	RAMPA PORTÁTIL 90x120cm	1	1,00	1,00					V4. URBANIZAÇÃO	19	CP0075	RAMPA PORTÁTIL AÇO GALVANIZADO 90x120cm ECOPONTES OU EQUIVALENTE	UD	1,00	1,00
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/13	RAMPA PORTÁTIL 90x120cm	1	1,20	0,90					V4. URBANIZAÇÃO	10	9537	Não achou nas 3		1,08	1,08
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	02/13	BANCOS	15	1,00	1,00					V4. URBANIZAÇÃO	20	CP0002	BANCOS EM MADEIRA (PAISAGISMO)	UD	1,00	15,00
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	02/13	JARDINEIRA	12	1,00	1,00					V4. URBANIZAÇÃO	20	CP0004	JARDINEIRA DE CONCRETO (PAISAGISMO)	UD	1,00	12,00
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	02/13	LIXEIRA	2	1,00	1,00					V4. URBANIZAÇÃO	20	CP0003	LIXEIRA DE CONCRETO (PAISAGISMO)	UD	1,00	2,00
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	02/13	GRELHA PISO ÁRVORE	2	1,00	1,00					V4. URBANIZAÇÃO	20	CP0005	GRELHA METÁLICA DE PISO (MÚDA ÁRVORE)	UD	1,00	2,00
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	02/13	JANELA DE PROSPEÇÃO	1	1,00	1,00					V4. URBANIZAÇÃO	25	CP0049	JANELA DE PROSPEÇÃO EXTERNA - 1,00x0,60m	UD	1,00	1,00
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	02/13	JANELA DE PROSPEÇÃO	1	1,00	1,00					V4. URBANIZAÇÃO	25	CP0049	JANELA DE PROSPEÇÃO EXTERNA - 1,00x0,60m	UD	1,00	1,00
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/02	ÁRVORES	2	1,00	1,00					V3. PAISAGISMO	5					
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/02	ÁRVORES	2	1,00	1,00					V3. PAISAGISMO	6	73967/2	Não achou nas 3		1,00	2,00
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/02	ÁRVORES	2	1,00	1,00					V3. PAISAGISMO	6	73788/2	GRADE EM MADEIRA PARA PROTECAO DE MUDAS DE ARVORES	UN	1,00	2,00
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/02	MUDAS	1	12,00	1,00					V3. PAISAGISMO	5					
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/01	ACESSIBILIDADE	1	1,25	0,25					V2. ACESSIBILIDADE	5	85178	Não achou nas 3		12,00	12,00
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/01	ACESSIBILIDADE	1	1,25	1,25					V2. ACESSIBILIDADE	5	CP0011	PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL BORRACHA E=12mm 25x25cm	M2	0,31	0,31
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/01	ACESSIBILIDADE	1	1,25	1,25					V2. ACESSIBILIDADE	5	CP0011	PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL BORRACHA E=12mm 25x25cm	M2	1,56	1,56
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/01	ACESSIBILIDADE	1	1,25	1,25					V2. ACESSIBILIDADE	5	CP0011	PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL BORRACHA E=12mm 25x25cm	M2	1,56	1,56
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/01	ACESSIBILIDADE	1	4,59	0,25					V2. ACESSIBILIDADE	5	CP0011	PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL BORRACHA E=12mm 25x25cm	M2	1,15	1,15
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/01	ACESSIBILIDADE	1	21,32	0,25					V2. ACESSIBILIDADE	5	CP0011	PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL BORRACHA E=12mm 25x25cm	M2	5,33	5,33
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/01	ACESSIBILIDADE	1	0,50	0,50					V2. ACESSIBILIDADE	5	CP0011	PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL BORRACHA E=12mm 25x25cm	M2	0,25	0,25
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/01	ACESSIBILIDADE	1	0,50	0,50					V2. ACESSIBILIDADE	5	CP0011	PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL BORRACHA E=12mm 25x25cm	M2	0,25	0,25
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/01	ACESSIBILIDADE	1	2,32	0,25					V2. ACESSIBILIDADE	5	CP0011	PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL BORRACHA E=12mm 25x25cm	M2	0,58	0,58
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/01	ACESSIBILIDADE	1	1,25	0,25					V2. ACESSIBILIDADE	5	CP0011	PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL BORRACHA E=12mm 25x25cm	M2	0,31	0,31
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/01	ACESSIBILIDADE	1	4,95	0,25					V2. ACESSIBILIDADE	5	CP0011	PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL BORRACHA E=12mm 25x25cm	M2	1,24	1,24
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/01	ACESSIBILIDADE	1	3,74	0,25					V2. ACESSIBILIDADE	5	CP0011	PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL BORRACHA E=12mm 25x25cm	M2	0,94	0,94
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/01	ACESSIBILIDADE	1	11,12	0,25					V2. ACESSIBILIDADE	5	CP0011	PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL BORRACHA E=12mm 25x25cm	M2	2,78	2,78
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/01	ACESSIBILIDADE	1	1,60	0,25					V2. ACESSIBILIDADE	5	CP0011	PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL BORRACHA E=12mm 25x25cm	M2	0,40	0,40
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/01	ACESSIBILIDADE	1	34,15	0,25					V2. ACESSIBILIDADE	5	CP0011	PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL BORRACHA E=12mm 25x25cm	M2	8,54	8,54
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/01	ACESSIBILIDADE	1	1,25	0,25					V2. ACESSIBILIDADE	5	CP0011	PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL BORRACHA E=12mm 25x25cm	M2	0,31	0,31
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/01	ACESSIBILIDADE	1	0,75	0,50					V2. ACESSIBILIDADE	5	CP0011	PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL BORRACHA E=12mm 25x25cm	M2	0,38	0,38
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/01	ACESSIBILIDADE	1	2,41	0,25					V2. ACESSIBILIDADE	5	CP0011	PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL BORRACHA E=12mm 25x25cm	M2	0,60	0,60
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/01	ACESSIBILIDADE	1	0,75	0,50					V2. ACESSIBILIDADE	5	CP0011	PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL BORRACHA E=12mm 25x25cm	M2	0,38	0,38
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/01	ACESSIBILIDADE	1	2,07	0,25					V2. ACESSIBILIDADE	5	CP0011	PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL BORRACHA E=12mm 25x25cm	M2	0,52	0,52
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/01	ACESSIBILIDADE	1	1,25	0,25					V2. ACESSIBILIDADE	5	CP0011	PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL BORRACHA E=12mm 25x25cm	M2	0,31	0,31
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/01	ACESSIBILIDADE	1	0,75	0,50					V2. ACESSIBILIDADE	5	CP0011	PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL BORRACHA E=12mm 25x25cm	M2	0,38	0,38
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/01	ACESSIBILIDADE	1	1,65	0,25					V2. ACESSIBILIDADE	5	CP0011	PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL BORRACHA E=12mm 25x25cm	M2	0,41	0,41
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/01	ACESSIBILIDADE	2	1,57	0,25					V2. ACESSIBILIDADE	5	CP0011	PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL BORRACHA E=12mm 25x25cm	M2	0,39	0,79
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/01	ACESSIBILIDADE	1	1,53	0,25					V2. ACESSIBILIDADE	5	CP0011	PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL BORRACHA E=12mm 25x25cm	M2	0,38	0,38
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/01	ACESSIBILIDADE	1	11,80	0,25					V2. ACESSIBILIDADE	5	CP0011	PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL BORRACHA E=12mm 25x25cm	M2	2,95	2,95
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/01	ACESSIBILIDADE	1	0,75	0,50					V2. ACESSIBILIDADE	5	CP0011	PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL BORRACHA E=12mm 25x25cm	M2	0,38	0,38
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/01	ACESSIBILIDADE	2	1,00	0,25					V2. ACESSIBILIDADE	5	CP0011	PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL BORRACHA E=12mm 25x25cm	M2	0,25	0,50
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/01	ACESSIBILIDADE	1	4,00	0,25					V2. ACESSIBILIDADE	5	CP0011	PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL BORRACHA E=12mm 25x25cm	M2	1,00	1,00
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/01	ACESSIBILIDADE	1	3,94	0,25					V2. ACESSIBILIDADE	5	CP0011	PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL BORRACHA E=12mm 25x25cm	M2	0,99	0,99
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/01	ACESSIBILIDADE	1	0,50	0,50					V2. ACESSIBILIDADE	5	CP0011	PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL BORRACHA E=12mm 25x25cm	M2	0,25	0,25
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/01	ACESSIBILIDADE	1	1,22	0,25					V2. ACESSIBILIDADE	5	CP0011	PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL BORRACHA E=12mm 25x25cm	M2	0,31	0,31
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/01	ACESSIBILIDADE	1	1,56	0,25					V2. ACESSIBILIDADE	5	CP0011	PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL BORRACHA E=12mm 25x25cm	M2	0,39	0,39
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/01	ACESSIBILIDADE	1	1,57	0,25					V2. ACESSIBILIDADE	5	CP0011	PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL BORRACHA E=12mm 25x25cm	M2	0,39	0,39
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/01	ACESSIBILIDADE	1	1,53	0,25					V2. ACESSIBILIDADE	5	CP0011	PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL BORRACHA E=12mm 25x25cm	M2	0,38	0,38
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/01	ACESSIBILIDADE	1	0,75	0,25					V2. ACESSIBILIDADE	5	CP0011	PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL BORRACHA E=12mm 25x25cm	M2	0,19	0,19

OBRA: IGREJA NOSSO SENHOR DO BONFIM

LOCAL: RUA CORONEL ALEXANZITO, S/No., ARACATI/CE

Fonte de Preços: TABELA SINAPI-CE-ABRIL/2019, MERCADO-CE-MAIO/2019 (MEDIANO)

Data: MAIO 2019 (REVISÃO 20)

LEGENDA: [R] = REPETIÇÃO [E] = ESPESSURA
 [C] = COMPRIMENTO [DESCONTO] = DESCONTO DE VÃOS/PISOS
 [L] = LARGURA [ACRÉSCIMOS] = ACRÉSCIMOS DE VÃOS/PISOS
 [H] = ALTURA [CÓDIGO] = CÓDIGOS DA SINAPI E COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

R20

LOCAL	NÍVEL	PRANCHA	DEPENDÊNCIA	R	C	#####	H	E	D.ÁREA	AC.ÁREA	PLANILHA	ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.UNIT	QUANT. TOTAL
ÁREA EXTERNA	TÉRREO	01/01	ACESSIBILIDADE	1	38,93	1,000					V2. ACESSIBILIDADE	10	9537	Não achou nas 3	Não achou nas 3	38,93	38,93
IGREJA	TELHADO	03/21	TELHAMENTO	1	26,70	13,70				21,44	I. COBERTA	1	72224	Não achou nas 3	Não achou nas 3	387,23	387,23
IGREJA	TELHADO	03/21	TELHAMENTO	1	26,70	13,70					I. COBERTA	2	94954	TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA. AF_07/2016	M2	365,79	365,79
IGREJA	TELHADO	03/21	TELHAMENTO	1	26,70	13,70					I. COBERTA	3	CP0012	LAVAGEM E LIMPEZA DE TELHA CERÂMICA	M2	365,79	365,79
IGREJA	TELHADO	03/21	TELHAMENTO	1	26,70	13,70			219,47		I. COBERTA	10	72091	Não achou nas 3	Não achou nas 3	146,32	146,32
IGREJA	TELHADO	03/21	TELHAMENTO	1	26,70	13,70			146,32		I. COBERTA	11	CP0014	TELHA CERÂMICA COLONIAL ARTESANAL	M2	219,47	219,47
IGREJA	TELHADO	03/21	TELHAMENTO	1	26,70	1,00				3,20	I. COBERTA	12	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	29,90	29,90
IGREJA	TELHADO	03/21	MANTA TÉRMICA - DET. 05	1	8,00	5,50					I. COBERTA	11	94226	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	44,00	44,00
IGREJA	TELHADO	03/21	MANTA TÉRMICA - DET. 05	1	8,00	4,00					I. COBERTA	11	94226	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	32,00	32,00
IGREJA	TELHADO	03/21	TELHA DE VIDRO - DET.05	14	0,60	0,60					I. COBERTA	11	94444	TELHAMENTO COM TELHA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA DE VIDRO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	0,36	5,04
IGREJA	TELHADO	03/21	TELA - FECHAMENTO COBERTA	2	26,70	0,50					I. COBERTA	15	CP0115	TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO PVC, MALHA 2x2cm, MOLDURA DE MADEIRA 2,5x7cm	M2	13,35	26,70
IGREJA	TELHADO	03/21	RUFO	1	20,40	1,00					I. COBERTA	1	CP0015	RETIRADA DE RUFO	M	20,40	20,40
IGREJA	TELHADO	03/21	RUFO	1	20,40	0,03		1,35			I. COBERTA	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,83	0,83
IGREJA	TELHADO	03/21	RUFO	1	20,40	0,03		1,35			I. COBERTA	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,83	0,83
IGREJA	TELHADO	03/21	RUFO	1	20,40	1,00					I. COBERTA	13	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	20,40	20,40
IGREJA	TELHADO	03/21	PLATIBANDA	1	66,20	1,14					I. COBERTA	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	75,47	75,47
IGREJA	TELHADO	03/21	PLATIBANDA	1	75,47	0,03		1,35			I. COBERTA	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	3,06	3,06
IGREJA	TELHADO	03/21	PLATIBANDA	1	75,47	0,03		1,35			I. COBERTA	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	3,06	3,06
IGREJA	TELHADO	03/21	PLATIBANDA	1	75,47	1,00					I. COBERTA	5	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	75,47	75,47
IGREJA	TELHADO	03/21	PLATIBANDA	1	75,47	1,00					I. COBERTA	6	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	75,47	75,47
IGREJA	TELHADO	03/21	PLATIBANDA	1	75,47	1,00					V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEÁVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	75,47	75,47
IGREJA	TELHADO	03/21	CALHAS	2	26,70	1,00				6,40	I. COBERTA	1	85383	Não achou nas 3	Não achou nas 3	33,10	66,20
IGREJA	TELHADO	03/21	CALHAS	2	33,10	0,05		1,35			I. COBERTA	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	2,23	4,47
IGREJA	TELHADO	03/21	CALHAS	2	33,10	0,05		1,35			I. COBERTA	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	2,23	4,47
IGREJA	TELHADO	03/21	CALHAS	2	33,10	1,00					I. COBERTA	13	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	33,10	66,20

OBRA: IGREJA NOSSO SENHOR DO BONFIM
 LOCAL: RUA CORONEL ALEXANZITO, S/No., ARACATI/CE
 Fonte de Preços: TABELA SINAPI-CE-ABRIL/2019, MERCADO-CE-MAIO/2019 (MEDIANO)
 Data: MAIO 2019 (REVISÃO 20)

LEGENDA: [R] = REPETIÇÃO [E] = ESPESSURA
 [C] = COMPRIMENTO [DESCONTO] = DESCONTO DE VÃOS/PISOS
 [L] = LARGURA [ACRÉSCIMOS] = ACRÉSCIMOS DE VÃOS/PISOS
 [H] = ALTURA [CÓDIGO] = CÓDIGOS DA SINAPI E COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

R20

LOCAL	NÍVEL	PRANCHA	DEPENDÊNCIA	R	C	#####	H	E	D.ÁREA	AC.ÁREA	PLANILHA	ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.UNIT	QUANT. TOTAL
IGREJA	TELHADO	03/21	CALHAS	2	33,10	1,60					I. COBERTA	14	6225	Não achou nas 3	Não achou nas 3	52,96	105,92
IGREJA	TELHADO	03/21	MADEIRAMENTO	1	26,70	13,70				21,44	I. COBERTA	1	72228	Não achou nas 3	Não achou nas 3	387,23	387,23
IGREJA	TELHADO	03/21	MADEIRAMENTO	1	387,23	0,30		1,35			I. COBERTA	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	156,83	156,83
IGREJA	TELHADO	03/21	MADEIRAMENTO	1	387,23	0,30		1,35			I. COBERTA	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	156,83	156,83
IGREJA	TELHADO	03/21	MADEIRAMENTO	1	26,70	13,70				21,44	I. COBERTA	6	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	387,23	387,23
IGREJA	TELHADO	03/21	MADEIRAMENTO	1	9,00	1,00					I. COBERTA	7	92549	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	9,00	9,00
IGREJA	TELHADO	03/21	MADEIRAMENTO	1	26,70	13,70				21,44	I. COBERTA	12	55960	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	387,23	387,23
IGREJA	TELHADO	03/21	MADEIRAMENTO	1	16,00	6,70					I. COBERTA	6	84091	BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE 50CM	M2	107,20	107,20
IGREJA	TELHADO	03/21	MADEIRAMENTO	1	7,80	4,20					I. COBERTA	6	84091	BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE 50CM	M2	32,76	32,76
IGREJA	TELHADO	03/21	MADEIRAMENTO	1	13,10	4,70					I. COBERTA	6	84091	BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE 50CM	M2	61,57	61,57
IGREJA	TELHADO	03/21	MADEIRAMENTO	1	26,70	10,00					I. COBERTA	4	CP0114	LINHA MADEIRA MASSARANDUBA 5"x2.1/2" (12,5x6,25cm)	M	267,00	267,00
IGREJA	TELHADO	03/21	MADEIRAMENTO	1	13,70	10,00					I. COBERTA	4	CP0114	LINHA MADEIRA MASSARANDUBA 5"x2.1/2" (12,5x6,25cm)	M	137,00	137,00
IGREJA	LAJES	03/21	LAJE - CORTE BB	2	7,80	3,90		0,12			G. SUPERESTRUTURA	1	85370	Não achou nas 3	Não achou nas 3	3,65	7,30
IGREJA	LAJES	03/21	LAJE - CORTE BB	2	3,65	1,35					G. SUPERESTRUTURA	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	4,93	9,86
IGREJA	LAJES	03/21	LAJE - CORTE BB	2	3,65	1,35					G. SUPERESTRUTURA	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	4,93	9,86
IGREJA	LAJES	03/21	LAJE - CORTE BB	2	7,80	3,90					G. SUPERESTRUTURA	6	74202/2	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	30,42	60,84
IGREJA	LAJES	03/21	LAJE - CORTE GG	2	13,00	2,60		0,12			G. SUPERESTRUTURA	1	85370	Não achou nas 3	Não achou nas 3	4,06	8,11
IGREJA	LAJES	03/21	LAJE - CORTE GG	2	4,06	1,35					G. SUPERESTRUTURA	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	5,48	10,95
IGREJA	LAJES	03/21	LAJE - CORTE GG	2	4,06	1,35					G. SUPERESTRUTURA	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	5,48	10,95
IGREJA	LAJES	03/21	LAJE - CORTE GG	2	13,00	2,60					G. SUPERESTRUTURA	6	74202/2	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	33,80	67,60
IGREJA	TÉRREO	04/21	SACRISTIA - PAREDE P1/P3	2	4,60	1,00					K. REV. INTERNO	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	4,60	9,20
IGREJA	TÉRREO	04/21	SACRISTIA - PAREDE P1/P3	2	4,60	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,19	0,37
IGREJA	TÉRREO	04/21	SACRISTIA - PAREDE P1/P3	2	4,60	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,19	0,37
IGREJA	TÉRREO	04/21	SACRISTIA - PAREDE P1/P3	2	4,60	1,00					K. REV. INTERNO	5	CP0104	RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO - OBTURAÇÃO C/ ARGAMASSA DE AREIA E CAL	M2	4,60	9,20
IGREJA	TÉRREO	04/21	SACRISTIA - PAREDE P1/P3	2	4,60	1,00					K. REV. INTERNO	4	CP0105	TRATAMENTO COM HIDROFUGANTE E ÁGUA DEIONIZADA (BARREIRA QUÍMICA)	M2	4,60	9,20
IGREJA	TÉRREO	04/21	SACRISTIA - PAREDE P1/P3	2	4,60	3,80					V. PINTURAS	1	CP0106	RETIRADA DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	17,48	34,96

OBRA: IGREJA NOSSO SENHOR DO BONFIM
 LOCAL: RUA CORONEL ALEXANZITO, S/No., ARACATI/CE
 Fonte de Preços: TABELA SINAPI-CE-ABRIL/2019, MERCADO-CE-MAIO/2019 (MEDIANO)
 Data: MAIO 2019 (REVISÃO 20)

LEGENDA: [R] = REPETIÇÃO [E] = ESPESSURA
 [C] = COMPRIMENTO [DESCONTO] = DESCONTO DE VÃOS/PISOS
 [L] = LARGURA [ACRÉSCIMOS] = ACRÉSCIMOS DE VÃOS/PISOS
 [H] = ALTURA [CÓDIGO] = CÓDIGOS DA SINAPI E COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

R20

LOCAL	NÍVEL	PRANCHA	DEPENDÊNCIA	R	C	#####	H	E	D.ÁREA	AC.ÁREA	PLANILHA	ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.UNIT	QUANT. TOTAL
IGREJA	TÉRREO	04/21	SACRISTIA - PAREDE P1/P3	2	4,60	3,80					V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	17,48	34,96
IGREJA	TÉRREO	04/21	SACRISTIA - PAREDE P2/P4	2	13,10	1,00					K. REV. INTERNO	1			Não achou nas 3	13,10	26,20
IGREJA	TÉRREO	04/21	SACRISTIA - PAREDE P2/P4	2	13,10	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,53	1,06
IGREJA	TÉRREO	04/21	SACRISTIA - PAREDE P2/P4	2	13,10	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,53	1,06
IGREJA	TÉRREO	04/21	SACRISTIA - PAREDE P2/P4	2	13,10	1,00					K. REV. INTERNO	5	CP0104	RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO - OBTURAÇÃO C/ ARGAMASSA DE AREIA E CAL	M2	13,10	26,20
IGREJA	TÉRREO	04/21	SACRISTIA - PAREDE P2/P4	2	13,10	1,00					K. REV. INTERNO	4	CP0105	TRATAMENTO COM HIDROFUGANTE E ÁGUA DEIONIZADA (BARREIRA QUÍMICA)	M2	13,10	26,20
IGREJA	TÉRREO	04/21	SACRISTIA - PAREDE P2/P4	2	13,10	3,80					V. PINTURAS	1	CP0106	RETIRADA DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	49,78	99,56
IGREJA	TÉRREO	04/21	SACRISTIA - PAREDE P2/P4	2	13,10	3,80					V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	49,78	99,56
IGREJA	TÉRREO	04/21	SACRISTIA - FORRO	1	13,10	4,60			36,16		L. FORROS	1			Não achou nas 3	24,10	24,10
IGREJA	TÉRREO	04/21	SACRISTIA - FORRO	1	13,10	4,60			36,16		L. FORROS	1			Não achou nas 3	24,10	24,10
IGREJA	TÉRREO	04/21	SACRISTIA - FORRO	1	13,10	4,60			36,16		L. FORROS	4	84091	BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE 50CM	M2	24,10	24,10
IGREJA	TÉRREO	04/21	SACRISTIA - FORRO	1	13,10	4,60			36,16		L. FORROS	6			Não achou nas 3	24,10	24,10
IGREJA	TÉRREO	04/21	SACRISTIA - FORRO	1	13,10	4,60			24,10		V. PINTURAS	1	CP0026	REMOÇÃO DE PINTURA TIPO ESMALTE	M2	36,16	36,16
IGREJA	TÉRREO	04/21	SACRISTIA - FORRO	1	13,10	4,60					V. PINTURAS	2	74133/2	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	M2	60,26	60,26
IGREJA	TÉRREO	04/21	SACRISTIA - FORRO	1	13,10	4,60					V. PINTURAS	3	74065/2	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	60,26	60,26
IGREJA	TÉRREO	04/21	SACRISTIA - PISO	1	13,10	4,60			57,25		J. PAVIM. INTERNA	1	CP0009	DEMOLIÇÃO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	3,01	3,01
IGREJA	TÉRREO	04/21	SACRISTIA - PISO	1	3,01	0,05		1,35			J. PAVIM. INTERNA	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,20	0,20
IGREJA	TÉRREO	04/21	SACRISTIA - PISO	1	3,01	0,05		1,35			J. PAVIM. INTERNA	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,20	0,20
IGREJA	TÉRREO	04/21	SACRISTIA - PISO	1	13,10	4,60			57,25		J. PAVIM. INTERNA	6	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	3,01	3,01
IGREJA	TÉRREO	04/21	SACRISTIA - PISO	1	13,10	4,60			57,25		J. PAVIM. INTERNA	7		(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	3,01	3,01
IGREJA	TÉRREO	04/21	SACRISTIA - PISO	1	13,10	4,60			57,25		J. PAVIM. INTERNA	8	CP0022	LADRILHO HIDRÁULICO - 20 x 20cm - E=2cm - TIPOS 6 (PR. 05/13)	M2	3,01	3,01
IGREJA	TÉRREO	04/21	SACRISTIA - PISO	1	13,10	4,60					X. LIMPEZA DA OBRA	1			Não achou nas 3	60,26	60,26
IGREJA	TÉRREO	04/21	SACRISTIA - PISO	1	13,10	4,60					J. PAVIM. INTERNA	10	CP0018	LIXAMENTO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	60,26	60,26
IGREJA	TÉRREO	04/21	SACRISTIA - PISO	1	13,10	4,60					J. PAVIM. INTERNA	11	CP0019	PINTURA COM RESINA ACRÍLICA (PISO)	M2	60,26	60,26
IGREJA	TÉRREO	04/21	CAPELA MOR - PAREDE P1	1	7,72	1,00					K. REV. INTERNO	1			Não achou nas 3	7,72	7,72
IGREJA	TÉRREO	04/21	CAPELA MOR - PAREDE P1	1	7,72	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,31	0,31
IGREJA	TÉRREO	04/21	CAPELA MOR - PAREDE P1	1	7,72	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,31	0,31
IGREJA	TÉRREO	04/21	CAPELA MOR - PAREDE P1	1	7,72	1,00					K. REV. INTERNO	5	CP0104	RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO - OBTURAÇÃO C/ ARGAMASSA DE AREIA E CAL	M2	7,72	7,72
IGREJA	TÉRREO	04/21	CAPELA MOR - PAREDE P1	1	7,72	1,00					K. REV. INTERNO	4	CP0105	TRATAMENTO COM HIDROFUGANTE E ÁGUA DEIONIZADA (BARREIRA QUÍMICA)	M2	7,72	7,72

OBRA: IGREJA NOSSO SENHOR DO BONFIM
 LOCAL: RUA CORONEL ALEXANZITO, S/No., ARACATI/CE
 Fonte de Preços: TABELA SINAPI-CE-ABRIL/2019, MERCADO-CE-MAIO/2019 (MEDIANO)
 Data: MAIO 2019 (REVISÃO 20)

LEGENDA: [R] = REPETIÇÃO [E] = ESPESSURA
 [C] = COMPRIMENTO [DESCONTO] = DESCONTO DE VÃOS/PISOS
 [L] = LARGURA [ACRÉSCIMOS] = ACRÉSCIMOS DE VÃOS/PISOS
 [H] = ALTURA [CÓDIGO] = CÓDIGOS DA SINAPI E COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

R20

LOCAL	NÍVEL	PRANCHA	DEPENDÊNCIA	R	C	#####	H	E	D.ÁREA	AC.ÁREA	PLANILHA	ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.UNIT.	QUANT. TOTAL
IGREJA	TÉRREO	04/21	CAPELA MOR - PAREDE P1	1	7,72	4,00			15,88		V. PINTURAS	1	CP0106	RETIRADA DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	15,00	15,00
IGREJA	TÉRREO	04/21	CAPELA MOR - PAREDE P1	1	7,72	4,00			15,88		V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	15,00	15,00
IGREJA	TÉRREO	04/21	CAPELA MOR - PAREDE P2	1	2,58	1,00					K. REV. INTERNO	1		Não achou nas 3		2,58	2,58
IGREJA	TÉRREO	04/21	CAPELA MOR - PAREDE P2	1	2,58	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	2	73802/1	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,10	0,10
IGREJA	TÉRREO	04/21	CAPELA MOR - PAREDE P2	1	2,58	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,10	0,10
IGREJA	TÉRREO	04/21	CAPELA MOR - PAREDE P2	1	2,58	1,00					K. REV. INTERNO	5	CP0104	RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO - OBTURAÇÃO C/ ARGAMASSA DE AREIA E CAL	M2	2,58	2,58
IGREJA	TÉRREO	04/21	CAPELA MOR - PAREDE P2	1	2,58	1,00					K. REV. INTERNO	4		TRATAMENTO COM HIDROFUGANTE E ÁGUA DEIONIZADA (BARREIRA QUÍMICA)	M2	2,58	2,58
IGREJA	TÉRREO	04/21	CAPELA MOR - PAREDE P2	1	2,58	4,00			15,28		V. PINTURAS	1	CP0106	RETIRADA DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	(4,96)	-4,96
IGREJA	TÉRREO	04/21	CAPELA MOR - PAREDE P2	1	2,58	4,00			15,28		V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	(4,96)	-4,96
IGREJA	TÉRREO	04/21	CAPELA MOR - PAREDE P3	1	7,72	1,00					K. REV. INTERNO	1		Não achou nas 3		7,72	7,72
IGREJA	TÉRREO	04/21	CAPELA MOR - PAREDE P3	1	7,72	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	2	73802/1	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,31	0,31
IGREJA	TÉRREO	04/21	CAPELA MOR - PAREDE P3	1	7,72	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,31	0,31
IGREJA	TÉRREO	04/21	CAPELA MOR - PAREDE P3	1	7,72	1,00					K. REV. INTERNO	5	CP0104	RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO - OBTURAÇÃO C/ ARGAMASSA DE AREIA E CAL	M2	7,72	7,72
IGREJA	TÉRREO	04/21	CAPELA MOR - PAREDE P3	1	7,72	1,00					K. REV. INTERNO	4		TRATAMENTO COM HIDROFUGANTE E ÁGUA DEIONIZADA (BARREIRA QUÍMICA)	M2	7,72	7,72
IGREJA	TÉRREO	04/21	CAPELA MOR - PAREDE P3	1	7,72	4,00			15,88		V. PINTURAS	1	CP0106	RETIRADA DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	15,00	15,00
IGREJA	TÉRREO	04/21	CAPELA MOR - PAREDE P3	1	7,72	4,00			15,88		V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	15,00	15,00
IGREJA	TÉRREO	04/21	CAPELA MOR - PAREDE P4	1	4,25	1,00					K. REV. INTERNO	1		Não achou nas 3		4,25	4,25
IGREJA	TÉRREO	04/21	CAPELA MOR - PAREDE P4	1	4,25	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	2	73802/1	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,17	0,17
IGREJA	TÉRREO	04/21	CAPELA MOR - PAREDE P4	1	4,25	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,17	0,17
IGREJA	TÉRREO	04/21	CAPELA MOR - PAREDE P4	1	4,25	1,00					K. REV. INTERNO	5	CP0104	RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO - OBTURAÇÃO C/ ARGAMASSA DE AREIA E CAL	M2	4,25	4,25
IGREJA	TÉRREO	04/21	CAPELA MOR - PAREDE P4	1	4,25	1,00					K. REV. INTERNO	4		TRATAMENTO COM HIDROFUGANTE E ÁGUA DEIONIZADA (BARREIRA QUÍMICA)	M2	4,25	4,25
IGREJA	TÉRREO	04/21	CAPELA MOR - PAREDE P4	1	4,25	4,00			8,00		V. PINTURAS	1	CP0106	RETIRADA DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	9,00	9,00
IGREJA	TÉRREO	04/21	CAPELA MOR - PAREDE P4	1	4,25	4,00			8,00		V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	9,00	9,00
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE CENTRAL - PAREDE P1	1	15,90	1,00					K. REV. INTERNO	1		Não achou nas 3		15,90	15,90
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE CENTRAL - PAREDE P1	1	15,90	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	2	73802/1	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,64	0,64
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE CENTRAL - PAREDE P1	1	15,90	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,64	0,64
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE CENTRAL - PAREDE P1	1	15,90	1,00					K. REV. INTERNO	5	CP0104	RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO - OBTURAÇÃO C/ ARGAMASSA DE AREIA E CAL	M2	15,90	15,90
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE CENTRAL - PAREDE P1	1	15,90	1,00					K. REV. INTERNO	4		TRATAMENTO COM HIDROFUGANTE E ÁGUA DEIONIZADA (BARREIRA QUÍMICA)	M2	15,90	15,90
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE CENTRAL - PAREDE P1	1	15,90	4,00			30,04		V. PINTURAS	1	CP0106	RETIRADA DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	33,56	33,56
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE CENTRAL - PAREDE P1	1	15,90	4,00			30,04		V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	33,56	33,56
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE CENTRAL - PAREDE P2	1	6,53	1,00					K. REV. INTERNO	1		Não achou nas 3		6,53	6,53
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE CENTRAL - PAREDE P2	1	6,53	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	2	73802/1	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,26	0,26
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE CENTRAL - PAREDE P2	1	6,53	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,26	0,26

OBRA: IGREJA NOSSO SENHOR DO BONFIM
 LOCAL: RUA CORONEL ALEXANZITO, S/No., ARACATI/CE
 Fonte de Preços: TABELA SINAPI-CE-ABRIL/2019, MERCADO-CE-MAIO/2019 (MEDIANO)
 Data: MAIO 2019 (REVISÃO 20)

LEGENDA: [R] = REPETIÇÃO [E] = ESPESSURA
 [C] = COMPRIMENTO [DESCONTO] = DESCONTO DE VÃOS/PISOS
 [L] = LARGURA [ACRÉSCIMOS] = ACRÉSCIMOS DE VÃOS/PISOS
 [H] = ALTURA [CÓDIGO] = CÓDIGOS DA SINAPI E COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

R20

LOCAL	NÍVEL	PRANCHA	DEPENDÊNCIA	R	C	#####	H	E	D.ÁREA	AC.ÁREA	PLANILHA	ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.UNIT	QUANT. TOTAL
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE CENTRAL - PAREDE P2	1	6,53	1,00					K. REV. INTERNO	5	CP0104	RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO - OBTURAÇÃO C/ ARGAMASSA DE AREIA E CAL	M2	6,53	6,53
											K. REV. INTERNO	4					
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE CENTRAL - PAREDE P2	1	6,53	1,00							CP0105	TRATAMENTO COM HIDROFUGANTE E ÁGUA DEIONIZADA (BARREIRA QUÍMICA)	M2	6,53	6,53
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE CENTRAL - PAREDE P2	1	6,53	4,00			7,07		V. PINTURAS	1	CP0106	RETIRADA DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	19,05	19,05
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE CENTRAL - PAREDE P2	1	6,53	4,00			7,07		V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	19,05	19,05
											K. REV. INTERNO	1					
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE CENTRAL - PAREDE P3	1	15,90	1,00							73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	15,90	15,90
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE CENTRAL - PAREDE P3	1	15,90	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,64	0,64
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE CENTRAL - PAREDE P3	1	15,90	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,64	0,64
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE CENTRAL - PAREDE P3	1	15,90	1,00					K. REV. INTERNO	5	CP0104	RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO - OBTURAÇÃO C/ ARGAMASSA DE AREIA E CAL	M2	15,90	15,90
											K. REV. INTERNO	4					
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE CENTRAL - PAREDE P3	1	15,90	1,00							CP0105	TRATAMENTO COM HIDROFUGANTE E ÁGUA DEIONIZADA (BARREIRA QUÍMICA)	M2	15,90	15,90
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE CENTRAL - PAREDE P3	1	15,90	4,00			30,04		V. PINTURAS	1	CP0106	RETIRADA DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	33,56	33,56
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE CENTRAL - PAREDE P3	1	15,90	4,00			30,04		V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	33,56	33,56
											K. REV. INTERNO	1					
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE CENTRAL - PAREDE P4	1	6,53	1,00							73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	6,53	6,53
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE CENTRAL - PAREDE P4	1	6,53	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,26	0,26
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE CENTRAL - PAREDE P4	1	6,53	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,26	0,26
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE CENTRAL - PAREDE P4	1	6,53	1,00					K. REV. INTERNO	5	CP0104	RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO - OBTURAÇÃO C/ ARGAMASSA DE AREIA E CAL	M2	6,53	6,53
											K. REV. INTERNO	4					
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE CENTRAL - PAREDE P4	1	6,53	1,00							CP0105	TRATAMENTO COM HIDROFUGANTE E ÁGUA DEIONIZADA (BARREIRA QUÍMICA)	M2	6,53	6,53
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE CENTRAL - PAREDE P4	1	6,53	4,00			15,28		V. PINTURAS	1	CP0106	RETIRADA DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	10,84	10,84
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE CENTRAL - PAREDE P4	1	6,53	4,00			15,28		V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	10,84	10,84
											K. REV. INTERNO	1					
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE COLATERAL EPÍSTOLA - PAR P1	1	12,85	1,00							73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	12,85	12,85
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE COLATERAL EPÍSTOLA - PAR P1	1	12,85	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,52	0,52
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE COLATERAL EPÍSTOLA - PAR P1	1	12,85	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,52	0,52
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE COLATERAL EPÍSTOLA - PAR P1	1	12,85	1,00					K. REV. INTERNO	5	CP0104	RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO - OBTURAÇÃO C/ ARGAMASSA DE AREIA E CAL	M2	12,85	12,85
											K. REV. INTERNO	4					
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE COLATERAL EPÍSTOLA - PAR P1	1	12,85	1,00							CP0105	TRATAMENTO COM HIDROFUGANTE E ÁGUA DEIONIZADA (BARREIRA QUÍMICA)	M2	12,85	12,85
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE COLATERAL EPÍSTOLA - PAR P1	1	12,85	3,89			10,17		V. PINTURAS	1	CP0106	RETIRADA DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	39,82	39,82
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE COLATERAL EPÍSTOLA - PAR P1	1	12,85	3,89			10,17		V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	39,82	39,82
											K. REV. INTERNO	1					
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE COLATERAL EPÍSTOLA - PAR P2	1	2,63	1,00							73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	2,63	2,63
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE COLATERAL EPÍSTOLA - PAR P2	1	2,63	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,11	0,11
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE COLATERAL EPÍSTOLA - PAR P2	1	2,63	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,11	0,11
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE COLATERAL EPÍSTOLA - PAR P2	1	2,63	1,00					K. REV. INTERNO	5	CP0104	RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO - OBTURAÇÃO C/ ARGAMASSA DE AREIA E CAL	M2	2,63	2,63
											K. REV. INTERNO	4					
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE COLATERAL EPÍSTOLA - PAR P2	1	2,63	1,00							CP0105	TRATAMENTO COM HIDROFUGANTE E ÁGUA DEIONIZADA (BARREIRA QUÍMICA)	M2	2,63	2,63
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE COLATERAL EPÍSTOLA - PAR P2	1	2,63	3,89					V. PINTURAS	1	CP0106	RETIRADA DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	10,23	10,23
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE COLATERAL EPÍSTOLA - PAR P2	1	2,63	3,89					V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	10,23	10,23
											K. REV. INTERNO	1					
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE COLATERAL EPÍSTOLA - PAR P3	1	12,85	1,00							73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	12,85	12,85

OBRA: IGREJA NOSSO SENHOR DO BONFIM
 LOCAL: RUA CORONEL ALEXANZITO, S/No., ARACATI/CE
 Fonte de Preços: TABELA SINAPI-CE-ABRIL/2019, MERCADO-CE-MAIO/2019 (MEDIANO)
 Data: MAIO 2019 (REVISÃO 20)

LEGENDA: [R] = REPETIÇÃO [E] = ESPESSURA
 [C] = COMPRIMENTO [DESCONTO] = DESCONTO DE VÃOS/PISOS
 [L] = LARGURA [ACRÉSCIMOS] = ACRÉSCIMOS DE VÃOS/PISOS
 [H] = ALTURA [CÓDIGO] = CÓDIGOS DA SINAPI E COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

R20

LOCAL	NÍVEL	PRANCHA	DEPENDÊNCIA	R	C	#####	H	E	D.ÁREA	AC.ÁREA	PLANILHA	ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.UNIT	QUANT. TOTAL
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE COLATERAL EPÍSTOLA - PAR P3	1	12,85	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,52	0,52
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE COLATERAL EPÍSTOLA - PAR P3	1	12,85	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,52	0,52
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE COLATERAL EPÍSTOLA - PAR P3	1	12,85	1,00					K. REV. INTERNO	5	CP0104	RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO - OBTURAÇÃO C/ ARGAMASSA DE AREIA E CAL	M2	12,85	12,85
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE COLATERAL EPÍSTOLA - PAR P3	1	12,85	1,00					K. REV. INTERNO	4	CP0105	TRATAMENTO COM HIDROFUGANTE E ÁGUA DEIONIZADA (BARREIRA QUÍMICA)	M2	12,85	12,85
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE COLATERAL EPÍSTOLA - PAR P3	1	12,85	3,89			29,21		V. PINTURAS	1	CP0106	RETIRADA DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	20,77	20,77
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE COLATERAL EPÍSTOLA - PAR P3	1	12,85	3,89			29,21		V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	20,77	20,77
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE COLATERAL EPÍSTOLA - PAR P4	1	2,63	1,00					K. REV. INTERNO	1			Não achou nas 3		
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE COLATERAL EPÍSTOLA - PAR P4	1	2,63	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	2	73802/1	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,11	0,11
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE COLATERAL EPÍSTOLA - PAR P4	1	2,63	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,11	0,11
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE COLATERAL EPÍSTOLA - PAR P4	1	2,63	1,00					K. REV. INTERNO	5	CP0104	RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO - OBTURAÇÃO C/ ARGAMASSA DE AREIA E CAL	M2	2,63	2,63
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE COLATERAL EPÍSTOLA - PAR P4	1	2,63	1,00					K. REV. INTERNO	4	CP0105	TRATAMENTO COM HIDROFUGANTE E ÁGUA DEIONIZADA (BARREIRA QUÍMICA)	M2	2,63	2,63
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE COLATERAL EPÍSTOLA - PAR P4	1	2,63	3,89			7,47		V. PINTURAS	1	CP0106	RETIRADA DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	2,76	2,76
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE COLATERAL EPÍSTOLA - PAR P4	1	2,63	3,89			7,47		V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	2,76	2,76
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE COLATERAL EVANGELHO - PAR P1	1	12,91	1,00					K. REV. INTERNO	1			Não achou nas 3		
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE COLATERAL EVANGELHO - PAR P1	1	12,91	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	2	73802/1	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	12,91	12,91
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE COLATERAL EVANGELHO - PAR P1	1	12,91	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	3	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,52	0,52
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE COLATERAL EVANGELHO - PAR P1	1	12,91	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	5	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,52	0,52
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE COLATERAL EVANGELHO - PAR P1	1	12,91	1,00					K. REV. INTERNO	4	CP0104	RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO - OBTURAÇÃO C/ ARGAMASSA DE AREIA E CAL	M2	12,91	12,91
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE COLATERAL EVANGELHO - PAR P1	1	12,91	1,00					K. REV. INTERNO	4	CP0105	TRATAMENTO COM HIDROFUGANTE E ÁGUA DEIONIZADA (BARREIRA QUÍMICA)	M2	12,91	12,91
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE COLATERAL EVANGELHO - PAR P1	1	12,91	3,89			29,21		V. PINTURAS	1	CP0106	RETIRADA DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	21,01	21,01
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE COLATERAL EVANGELHO - PAR P1	1	12,91	3,89			29,21		V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	21,01	21,01
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE COLATERAL EVANGELHO - PAR P2	1	2,64	1,00					K. REV. INTERNO	1			Não achou nas 3		
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE COLATERAL EVANGELHO - PAR P2	1	2,64	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	2	73802/1	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	2,64	2,64
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE COLATERAL EVANGELHO - PAR P2	1	2,64	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	3	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,11	0,11
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE COLATERAL EVANGELHO - PAR P2	1	2,64	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	5	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,11	0,11
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE COLATERAL EVANGELHO - PAR P2	1	2,64	1,00					K. REV. INTERNO	4	CP0104	RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO - OBTURAÇÃO C/ ARGAMASSA DE AREIA E CAL	M2	2,64	2,64
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE COLATERAL EVANGELHO - PAR P2	1	2,64	1,00					K. REV. INTERNO	4	CP0105	TRATAMENTO COM HIDROFUGANTE E ÁGUA DEIONIZADA (BARREIRA QUÍMICA)	M2	2,64	2,64
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE COLATERAL EVANGELHO - PAR P2	1	2,64	3,89					V. PINTURAS	1	CP0106	RETIRADA DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	10,27	10,27
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE COLATERAL EVANGELHO - PAR P2	1	2,64	3,89					V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	10,27	10,27
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE COLATERAL EVANGELHO - PAR P3	1	12,91	1,00					K. REV. INTERNO	1			Não achou nas 3		
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE COLATERAL EVANGELHO - PAR P3	1	12,91	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	2	73802/1	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	12,91	12,91
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE COLATERAL EVANGELHO - PAR P3	1	12,91	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	3	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,52	0,52
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE COLATERAL EVANGELHO - PAR P3	1	12,91	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,52	0,52

OBRA: IGREJA NOSSO SENHOR DO BONFIM
 LOCAL: RUA CORONEL ALEXANZITO, S/No., ARACATI/CE
 Fonte de Preços: TABELA SINAPI-CE-ABRIL/2019, MERCADO-CE-MAIO/2019 (MEDIANO)
 Data: MAIO 2019 (REVISÃO 20)

LEGENDA: [R] = REPETIÇÃO [E] = ESPESSURA
 [C] = COMPRIMENTO [DESCONTO] = DESCONTO DE VÃOS/PISOS
 [L] = LARGURA [ACRÉSCIMOS] = ACRÉSCIMOS DE VÃOS/PISOS
 [H] = ALTURA [CÓDIGO] = CÓDIGOS DA SINAPI E COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

R20

LOCAL	NÍVEL	PRANCHA	DEPENDÊNCIA	R	C	#####	H	E	D.ÁREA	AC.ÁREA	PLANILHA	ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.UNIT	QUANT. TOTAL
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE COLATERAL EVANGELHO - PAR P3	1	12,91	1,00					K. REV. INTERNO	5	CP0104	RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO - OBTURAÇÃO C/ ARGAMASSA DE AREIA E CAL	M2	12,91	12,91
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE COLATERAL EVANGELHO - PAR P3	1	12,91	1,00					K. REV. INTERNO	4	CP0105	TRATAMENTO COM HIDROFUGANTE E ÁGUA DEIONIZADA (BARREIRA QUÍMICA)	M2	12,91	12,91
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE COLATERAL EVANGELHO - PAR P3	1	12,91	3,89			9,25		V. PINTURAS	1	CP0106	RETIRADA DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	40,97	40,97
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE COLATERAL EVANGELHO - PAR P3	1	12,91	3,89			9,25		V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	40,97	40,97
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE COLATERAL EVANGELHO - PAR P4	1	2,64	1,00					K. REV. INTERNO	1	73802/1	Não achou nas 3		2,64	2,64
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE COLATERAL EVANGELHO - PAR P4	1	2,64	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,11	0,11
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE COLATERAL EVANGELHO - PAR P4	1	2,64	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,11	0,11
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE COLATERAL EVANGELHO - PAR P4	1	2,64	1,00					K. REV. INTERNO	5	CP0104	RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO - OBTURAÇÃO C/ ARGAMASSA DE AREIA E CAL	M2	2,64	2,64
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE COLATERAL EVANGELHO - PAR P4	1	2,64	1,00					K. REV. INTERNO	4	CP0105	TRATAMENTO COM HIDROFUGANTE E ÁGUA DEIONIZADA (BARREIRA QUÍMICA)	M2	2,64	2,64
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE COLATERAL EVANGELHO - PAR P4	1	2,64	3,89			7,47		V. PINTURAS	1	CP0106	RETIRADA DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	2,80	2,80
IGREJA	TÉRREO	04/21	NAVE COLATERAL EVANGELHO - PAR P4	1	2,64	3,89			7,47		V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	2,80	2,80
IGREJA	TÉRREO	04/21	CORREDOR LATERAL EPÍSTOLA - PAR P1	2	8,02	1,00					K. REV. INTERNO	1	73802/1	Não achou nas 3		8,02	16,04
IGREJA	TÉRREO	04/21	CORREDOR LATERAL EPÍSTOLA - PAR P1	2	8,02	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,32	0,65
IGREJA	TÉRREO	04/21	CORREDOR LATERAL EPÍSTOLA - PAR P1	2	8,02	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,32	0,65
IGREJA	TÉRREO	04/21	CORREDOR LATERAL EPÍSTOLA - PAR P1	2	8,02	1,00					K. REV. INTERNO	5	CP0104	RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO - OBTURAÇÃO C/ ARGAMASSA DE AREIA E CAL	M2	8,02	16,04
IGREJA	TÉRREO	04/21	CORREDOR LATERAL EPÍSTOLA - PAR P1	2	8,02	1,00					K. REV. INTERNO	4	CP0105	TRATAMENTO COM HIDROFUGANTE E ÁGUA DEIONIZADA (BARREIRA QUÍMICA)	M2	8,02	16,04
IGREJA	TÉRREO	04/21	CORREDOR LATERAL EPÍSTOLA - PAR P1	2	8,02	7,82			4,22		V. PINTURAS	1	CP0106	RETIRADA DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	58,49	116,98
IGREJA	TÉRREO	04/21	CORREDOR LATERAL EPÍSTOLA - PAR P1	2	8,02	7,82			4,22		V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	58,49	116,98
IGREJA	TÉRREO	04/21	CORREDOR LATERAL EPÍSTOLA - PAR P3	1	8,02	1,00					K. REV. INTERNO	1	73802/1	Não achou nas 3		8,02	8,02
IGREJA	TÉRREO	04/21	CORREDOR LATERAL EPÍSTOLA - PAR P3	1	8,02	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,32	0,32
IGREJA	TÉRREO	04/21	CORREDOR LATERAL EPÍSTOLA - PAR P3	1	8,02	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,32	0,32
IGREJA	TÉRREO	04/21	CORREDOR LATERAL EPÍSTOLA - PAR P3	1	8,02	1,00					K. REV. INTERNO	5	CP0104	RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO - OBTURAÇÃO C/ ARGAMASSA DE AREIA E CAL	M2	8,02	8,02
IGREJA	TÉRREO	04/21	CORREDOR LATERAL EPÍSTOLA - PAR P3	1	8,02	1,00					K. REV. INTERNO	4	CP0105	TRATAMENTO COM HIDROFUGANTE E ÁGUA DEIONIZADA (BARREIRA QUÍMICA)	M2	8,02	8,02
IGREJA	TÉRREO	04/21	CORREDOR LATERAL EPÍSTOLA - PAR P3	1	8,02	7,82			31,05		V. PINTURAS	1	CP0106	RETIRADA DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	31,67	31,67
IGREJA	TÉRREO	04/21	CORREDOR LATERAL EPÍSTOLA - PAR P3	1	8,02	7,82			31,05		V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	31,67	31,67
IGREJA	TÉRREO	04/21	CORREDOR LATERAL EPÍSTOLA - PAR P2	1	3,90	1,00					K. REV. INTERNO	1	73802/1	Não achou nas 3		3,90	3,90
IGREJA	TÉRREO	04/21	CORREDOR LATERAL EPÍSTOLA - PAR P2	1	3,90	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,16	0,16

OBRA: IGREJA NOSSO SENHOR DO BONFIM
 LOCAL: RUA CORONEL ALEXANZITO, S/No., ARACATI/CE
 Fonte de Preços: TABELA SINAPI-CE-ABRIL/2019, MERCADO-CE-MAIO/2019 (MEDIANO)
 Data: MAIO 2019 (REVISÃO 20)

LEGENDA: [R] = REPETIÇÃO [E] = ESPESSURA
 [C] = COMPRIMENTO [DESCONTO] = DESCONTO DE VÃOS/PISOS
 [L] = LARGURA [ACRÉSCIMOS] = ACRÉSCIMOS DE VÃOS/PISOS
 [H] = ALTURA [CÓDIGO] = CÓDIGOS DA SINAPI E COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

R20

LOCAL	NÍVEL	PRANCHA	DEPENDÊNCIA	R	C	#####	H	E	D.ÁREA	AC.ÁREA	PLANILHA	ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.UNIT	QUANT. TOTAL
IGREJA	TÉRREO	04/21	CORREDOR LATERAL EPÍSTOLA - PAR P2	1	3,90	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,16	0,16
IGREJA	TÉRREO	04/21	CORREDOR LATERAL EPÍSTOLA - PAR P2	1	3,90	1,00					K. REV. INTERNO	5	CP0104	RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO - OBTURAÇÃO C/ ARGAMASSA DE AREIA E CAL	M2	3,90	3,90
IGREJA	TÉRREO	04/21	CORREDOR LATERAL EPÍSTOLA - PAR P2	1	3,90	1,00					K. REV. INTERNO	4	CP0105	TRATAMENTO COM HIDROFUGANTE E ÁGUA DEIONIZADA (BARREIRA QUÍMICA)	M2	3,90	3,90
IGREJA	TÉRREO	04/21	CORREDOR LATERAL EPÍSTOLA - PAR P2	1	3,90	7,82			15,01		V. PINTURAS	1	CP0106	RETIRADA DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	15,48	15,48
IGREJA	TÉRREO	04/21	CORREDOR LATERAL EPÍSTOLA - PAR P2	1	3,90	7,82			15,01		V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	15,48	15,48
IGREJA	TÉRREO	04/21	CORREDOR LATERAL EPÍSTOLA - PAR P4	1	3,90	1,00					K. REV. INTERNO	1	73802/1	Não achou nas 3		3,90	3,90
IGREJA	TÉRREO	04/21	CORREDOR LATERAL EPÍSTOLA - PAR P4	1	3,90	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,16	0,16
IGREJA	TÉRREO	04/21	CORREDOR LATERAL EPÍSTOLA - PAR P4	1	3,90	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,16	0,16
IGREJA	TÉRREO	04/21	CORREDOR LATERAL EPÍSTOLA - PAR P4	1	3,90	1,00					K. REV. INTERNO	5	CP0104	RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO - OBTURAÇÃO C/ ARGAMASSA DE AREIA E CAL	M2	3,90	3,90
IGREJA	TÉRREO	04/21	CORREDOR LATERAL EPÍSTOLA - PAR P4	1	3,90	1,00					K. REV. INTERNO	4	CP0105	TRATAMENTO COM HIDROFUGANTE E ÁGUA DEIONIZADA (BARREIRA QUÍMICA)	M2	3,90	3,90
IGREJA	TÉRREO	04/21	CORREDOR LATERAL EPÍSTOLA - PAR P4	1	3,90	7,82			13,92		V. PINTURAS	1	CP0106	RETIRADA DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	16,58	16,58
IGREJA	TÉRREO	04/21	CORREDOR LATERAL EPÍSTOLA - PAR P4	1	3,90	7,82			13,92		V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	16,58	16,58
IGREJA	TÉRREO	04/21	CORREDOR LATERAL EVANGELHO - PAR P1	1	8,02	1,00					K. REV. INTERNO	1	73802/1	Não achou nas 3		8,02	8,02
IGREJA	TÉRREO	04/21	CORREDOR LATERAL EVANGELHO - PAR P1	1	8,02	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,32	0,32
IGREJA	TÉRREO	04/21	CORREDOR LATERAL EVANGELHO - PAR P1	1	8,02	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,32	0,32
IGREJA	TÉRREO	04/21	CORREDOR LATERAL EVANGELHO - PAR P1	1	8,02	1,00					K. REV. INTERNO	5	CP0104	RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO - OBTURAÇÃO C/ ARGAMASSA DE AREIA E CAL	M2	8,02	8,02
IGREJA	TÉRREO	04/21	CORREDOR LATERAL EVANGELHO - PAR P1	1	8,02	1,00					K. REV. INTERNO	4	CP0105	TRATAMENTO COM HIDROFUGANTE E ÁGUA DEIONIZADA (BARREIRA QUÍMICA)	M2	8,02	8,02
IGREJA	TÉRREO	04/21	CORREDOR LATERAL EVANGELHO - PAR P1	1	8,02	7,82			31,05		V. PINTURAS	1	CP0106	RETIRADA DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	31,67	31,67
IGREJA	TÉRREO	04/21	CORREDOR LATERAL EVANGELHO - PAR P1	1	8,02	7,82			31,05		V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	31,67	31,67
IGREJA	TÉRREO	04/21	CORREDOR LATERAL EVANGELHO - PAR P3	1	8,02	1,00					K. REV. INTERNO	1	73802/1	Não achou nas 3		8,02	8,02
IGREJA	TÉRREO	04/21	CORREDOR LATERAL EVANGELHO - PAR P3	1	8,02	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,32	0,32
IGREJA	TÉRREO	04/21	CORREDOR LATERAL EVANGELHO - PAR P3	1	8,02	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,32	0,32
IGREJA	TÉRREO	04/21	CORREDOR LATERAL EVANGELHO - PAR P3	1	8,02	1,00					K. REV. INTERNO	5	CP0104	RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO - OBTURAÇÃO C/ ARGAMASSA DE AREIA E CAL	M2	8,02	8,02
IGREJA	TÉRREO	04/21	CORREDOR LATERAL EVANGELHO - PAR P3	1	8,02	1,00					K. REV. INTERNO	4	CP0105	TRATAMENTO COM HIDROFUGANTE E ÁGUA DEIONIZADA (BARREIRA QUÍMICA)	M2	8,02	8,02
IGREJA	TÉRREO	04/21	CORREDOR LATERAL EVANGELHO - PAR P3	1	8,02	7,82			4,25		V. PINTURAS	1	CP0106	RETIRADA DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	58,47	58,47
IGREJA	TÉRREO	04/21	CORREDOR LATERAL EVANGELHO - PAR P3	1	8,02	7,82			4,25		V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	58,47	58,47
IGREJA	TÉRREO	04/21	CORREDOR LATERAL EVANGELHO - PAR P2	1	3,75	1,00					K. REV. INTERNO	1	73802/1	Não achou nas 3		3,75	3,75

OBRA: IGREJA NOSSO SENHOR DO BONFIM
 LOCAL: RUA CORONEL ALEXANZITO, S/No., ARACATI/CE
 Fonte de Preços: TABELA SINAPI-CE-ABRIL/2019, MERCADO-CE-MAIO/2019 (MEDIANO)
 Data: MAIO 2019 (REVISÃO 20)

LEGENDA: [R] = REPETIÇÃO [E] = ESPESSURA
 [C] = COMPRIMENTO [DESCONTO] = DESCONTO DE VÃOS/PISOS
 [L] = LARGURA [ACRÉSCIMOS] = ACRÉSCIMOS DE VÃOS/PISOS
 [H] = ALTURA [CÓDIGO] = CÓDIGOS DA SINAPI E COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

R20

LOCAL	NÍVEL	PRANCHA	DEPENDÊNCIA	R	C	#####	H	E	D.ÁREA	AC.ÁREA	PLANILHA	ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.UNIT	QUANT. TOTAL
IGREJA	TÉRREO	04/21	CORREDOR LATERAL EVANGELHO - PAR P2	1	3,75	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,15	0,15
IGREJA	TÉRREO	04/21	CORREDOR LATERAL EVANGELHO - PAR P2	1	3,75	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,15	0,15
IGREJA	TÉRREO	04/21	CORREDOR LATERAL EVANGELHO - PAR P2	1	3,75	1,00					K. REV. INTERNO	5	CP0104	RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO - OBTURAÇÃO C/ ARGAMASSA DE AREIA E CAL	M2	3,75	3,75
IGREJA	TÉRREO	04/21	CORREDOR LATERAL EVANGELHO - PAR P2	1	3,75	1,00					K. REV. INTERNO	4	CP0105	TRATAMENTO COM HIDROFUGANTE E ÁGUA DEIONIZADA (BARREIRA QUÍMICA)	M2	3,75	3,75
IGREJA	TÉRREO	04/21	CORREDOR LATERAL EVANGELHO - PAR P2	1	3,75	7,82			14,23		V. PINTURAS	1	CP0106	RETIRADA DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	15,09	15,09
IGREJA	TÉRREO	04/21	CORREDOR LATERAL EVANGELHO - PAR P2	1	3,75	7,82			14,23		V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	15,09	15,09
IGREJA	TÉRREO	04/21	CORREDOR LATERAL EVANGELHO - PAR P4	1	3,75	1,00					K. REV. INTERNO	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	3,75	3,75
IGREJA	TÉRREO	04/21	CORREDOR LATERAL EVANGELHO - PAR P4	1	3,75	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,15	0,15
IGREJA	TÉRREO	04/21	CORREDOR LATERAL EVANGELHO - PAR P4	1	3,75	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,15	0,15
IGREJA	TÉRREO	04/21	CORREDOR LATERAL EVANGELHO - PAR P4	1	3,75	1,00					K. REV. INTERNO	5	CP0104	RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO - OBTURAÇÃO C/ ARGAMASSA DE AREIA E CAL	M2	3,75	3,75
IGREJA	TÉRREO	04/21	CORREDOR LATERAL EVANGELHO - PAR P4	1	3,75	1,00					K. REV. INTERNO	4	CP0105	TRATAMENTO COM HIDROFUGANTE E ÁGUA DEIONIZADA (BARREIRA QUÍMICA)	M2	3,75	3,75
IGREJA	TÉRREO	04/21	CORREDOR LATERAL EVANGELHO - PAR P4	1	3,75	7,82			15,87		V. PINTURAS	1	CP0106	RETIRADA DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	13,45	13,45
IGREJA	TÉRREO	04/21	CORREDOR LATERAL EVANGELHO - PAR P4	1	3,75	7,82			15,87		V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	13,45	13,45
IGREJA	TÉRREO	04/21	TORRE 1 - TT2 - PAR. 1	1	2,44	1,00					K. REV. INTERNO	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	2,44	2,44
IGREJA	TÉRREO	04/21	TORRE 1 - TT2 - PAR. 1	1	2,44	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,10	0,10
IGREJA	TÉRREO	04/21	TORRE 1 - TT2 - PAR. 1	1	2,44	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,10	0,10
IGREJA	TÉRREO	04/21	TORRE 1 - TT2 - PAR. 1	1	2,44	1,00					K. REV. INTERNO	5	CP0104	RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO - OBTURAÇÃO C/ ARGAMASSA DE AREIA E CAL	M2	2,44	2,44
IGREJA	TÉRREO	04/21	TORRE 1 - TT2 - PAR. 1	1	2,44	1,00					K. REV. INTERNO	4	CP0105	TRATAMENTO COM HIDROFUGANTE E ÁGUA DEIONIZADA (BARREIRA QUÍMICA)	M2	2,44	2,44
IGREJA	TÉRREO	04/21	TORRE 1 - TT2 - PAR. 1	1	2,44	4,08			4,50		V. PINTURAS	1	CP0106	RETIRADA DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	5,46	5,46
IGREJA	TÉRREO	04/21	TORRE 1 - TT2 - PAR. 1	1	2,44	4,08			4,50		V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	5,46	5,46
IGREJA	TÉRREO	04/21	TORRE 1 - TT2 - PAR. 3	1	2,44	1,00					K. REV. INTERNO	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	2,44	2,44
IGREJA	TÉRREO	04/21	TORRE 1 - TT2 - PAR. 3	1	2,44	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,10	0,10
IGREJA	TÉRREO	04/21	TORRE 1 - TT2 - PAR. 3	1	2,44	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,10	0,10
IGREJA	TÉRREO	04/21	TORRE 1 - TT2 - PAR. 3	1	2,44	1,00					K. REV. INTERNO	5	CP0104	RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO - OBTURAÇÃO C/ ARGAMASSA DE AREIA E CAL	M2	2,44	2,44
IGREJA	TÉRREO	04/21	TORRE 1 - TT2 - PAR. 3	1	2,44	1,00					K. REV. INTERNO	4	CP0105	TRATAMENTO COM HIDROFUGANTE E ÁGUA DEIONIZADA (BARREIRA QUÍMICA)	M2	2,44	2,44
IGREJA	TÉRREO	04/21	TORRE 1 - TT2 - PAR. 3	1	2,44	4,08					V. PINTURAS	1	CP0106	RETIRADA DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	9,96	9,96
IGREJA	TÉRREO	04/21	TORRE 1 - TT2 - PAR. 3	1	2,44	4,08					V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	9,96	9,96
IGREJA	TÉRREO	04/21	TORRE 1 - TT2 - PAR. 2	1	2,67	1,00					K. REV. INTERNO	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	2,67	2,67
IGREJA	TÉRREO	04/21	TORRE 1 - TT2 - PAR. 2	1	2,67	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,11	0,11
IGREJA	TÉRREO	04/21	TORRE 1 - TT2 - PAR. 2	1	2,67	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,11	0,11

OBRA: IGREJA NOSSO SENHOR DO BONFIM
 LOCAL: RUA CORONEL ALEXANZITO, S/No., ARACATI/CE
 Fonte de Preços: TABELA SINAPI-CE-ABRIL/2019, MERCADO-CE-MAIO/2019 (MEDIANO)
 Data: MAIO 2019 (REVISÃO 20)

LEGENDA: [R] = REPETIÇÃO [E] = ESPESSURA
 [C] = COMPRIMENTO [DESCONTO] = DESCONTO DE VÃOS/PISOS
 [L] = LARGURA [ACRÉSCIMOS] = ACRÉSCIMOS DE VÃOS/PISOS
 [H] = ALTURA [CÓDIGO] = CÓDIGOS DA SINAPI E COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

R20

LOCAL	NÍVEL	PRANCHA	DEPENDÊNCIA	R	C	#####	H	E	D.ÁREA	AC.ÁREA	PLANILHA	ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.UNIT	QUANT. TOTAL
IGREJA	TÉRREO	04/21	TORRE 1 - TT2 - PAR. 2	1	2,67	1,00					K. REV. INTERNO	5	CP0104	RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO - OBTURAÇÃO C/ ARGAMASSA DE AREIA E CAL	M2	2,67	2,67
IGREJA	TÉRREO	04/21	TORRE 1 - TT2 - PAR. 2	1	2,67	1,00					K. REV. INTERNO	4	CP0105	TRATAMENTO COM HIDROFUGANTE E ÁGUA DEIONIZADA (BARREIRA QUÍMICA)	M2	2,67	2,67
IGREJA	TÉRREO	04/21	TORRE 1 - TT2 - PAR. 2	1	2,67	4,08					V. PINTURAS	1	CP0106	RETIRADA DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	10,89	10,89
IGREJA	TÉRREO	04/21	TORRE 1 - TT2 - PAR. 2	1	2,67	4,08					V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	10,89	10,89
IGREJA	TÉRREO	04/21	TORRE 1 - TT2 - PAR. 4	1	2,67	1,00					K. REV. INTERNO	1	73802/1	Não achou nas 3		2,67	2,67
IGREJA	TÉRREO	04/21	TORRE 1 - TT2 - PAR. 4	1	2,67	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,11	0,11
IGREJA	TÉRREO	04/21	TORRE 1 - TT2 - PAR. 4	1	2,67	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,11	0,11
IGREJA	TÉRREO	04/21	TORRE 1 - TT2 - PAR. 4	1	2,67	1,00					K. REV. INTERNO	5	CP0104	RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO - OBTURAÇÃO C/ ARGAMASSA DE AREIA E CAL	M2	2,67	2,67
IGREJA	TÉRREO	04/21	TORRE 1 - TT2 - PAR. 4	1	2,67	1,00					K. REV. INTERNO	4	CP0105	TRATAMENTO COM HIDROFUGANTE E ÁGUA DEIONIZADA (BARREIRA QUÍMICA)	M2	2,67	2,67
IGREJA	TÉRREO	04/21	TORRE 1 - TT2 - PAR. 4	1	2,67	4,08					V. PINTURAS	1	CP0106	RETIRADA DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	10,89	10,89
IGREJA	TÉRREO	04/21	TORRE 1 - TT2 - PAR. 4	1	2,67	4,08					V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	10,89	10,89
IGREJA	TÉRREO	04/21	TORRE 1 - PISO	1	2,44	2,62			6,07		J. PAVIM. INTERNA	1	CP0009	DEMOLIÇÃO DE PISO EM LADRILHO HIDRAULICO	M2	0,32	0,32
IGREJA	TÉRREO	04/21	TORRE 1 - PISO	1	0,32	0,05		1,35			J. PAVIM. INTERNA	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,02	0,02
IGREJA	TÉRREO	04/21	TORRE 1 - PISO	1	0,32	0,05		1,35			J. PAVIM. INTERNA	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,02	0,02
IGREJA	TÉRREO	04/21	TORRE 1 - PISO	1	2,44	2,62			6,07		J. PAVIM. INTERNA	6	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2016	M2	0,32	0,32
IGREJA	TÉRREO	04/21	TORRE 1 - PISO	1	2,44	2,62			6,07		J. PAVIM. INTERNA	7	94439	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2014	M2	0,32	0,32
IGREJA	TÉRREO	04/21	TORRE 1 - PISO	1	2,44	2,62			6,07		J. PAVIM. INTERNA	8	CP0017	LADRILHO HIDRAULICO - 20 x 20cm - E=2cm - TIPOS 1 e 2 (PR. 05/13)	M2	0,32	0,32
IGREJA	TÉRREO	04/21	TORRE 1 - PISO	1	2,44	2,62					X. LIMPEZA DA OBRA	1	9537	Não achou nas 3		6,39	6,39
IGREJA	TÉRREO	04/21	TORRE 1 - PISO	1	2,44	2,62					J. PAVIM. INTERNA	10	CP0018	LIXAMENTO DE PISO EM LADRILHO HIDRAULICO	M2	6,39	6,39
IGREJA	TÉRREO	04/21	TORRE 1 - PISO	1	2,44	2,62					J. PAVIM. INTERNA	11	CP0019	PINTURA COM RESINA ACRÍLICA (PISO)	M2	6,39	6,39
IGREJA	+4,20m	05/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 1	1	2,44	1,00					K. REV. INTERNO	1	73802/1	Não achou nas 3		2,44	2,44
IGREJA	+4,20m	05/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 1	1	2,44	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,10	0,10
IGREJA	+4,20m	05/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 1	1	2,44	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,10	0,10
IGREJA	+4,20m	05/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 1	1	2,44	1,00					K. REV. INTERNO	5	CP0104	RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO - OBTURAÇÃO C/ ARGAMASSA DE AREIA E CAL	M2	2,44	2,44
IGREJA	+4,20m	05/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 1	1	2,44	1,00					K. REV. INTERNO	4	CP0105	TRATAMENTO COM HIDROFUGANTE E ÁGUA DEIONIZADA (BARREIRA QUÍMICA)	M2	2,44	2,44
IGREJA	+4,20m	05/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 1	1	2,44	3,29			2,72		V. PINTURAS	1	CP0106	RETIRADA DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	5,31	5,31
IGREJA	+4,20m	05/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 1	1	2,44	3,29			2,72		V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	5,31	5,31
IGREJA	+4,20m	05/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 3	1	2,44	1,00					K. REV. INTERNO	1	73802/1	Não achou nas 3		2,44	2,44
IGREJA	+4,20m	05/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 3	1	2,44	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,10	0,10
IGREJA	+4,20m	05/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 3	1	2,44	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,10	0,10
IGREJA	+4,20m	05/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 3	1	2,44	1,00					K. REV. INTERNO	5	CP0104	RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO - OBTURAÇÃO C/ ARGAMASSA DE AREIA E CAL	M2	2,44	2,44
IGREJA	+4,20m	05/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 3	1	2,44	1,00					K. REV. INTERNO	4	CP0105	TRATAMENTO COM HIDROFUGANTE E ÁGUA DEIONIZADA (BARREIRA QUÍMICA)	M2	2,44	2,44
IGREJA	+4,20m	05/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 3	1	2,44	3,29					V. PINTURAS	1	CP0106	RETIRADA DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	8,03	8,03

OBRA: IGREJA NOSSO SENHOR DO BONFIM
 LOCAL: RUA CORONEL ALEXANZITO, S/No., ARACATI/CE
 Fonte de Preços: TABELA SINAPI-CE-ABRIL/2019, MERCADO-CE-MAIO/2019 (MEDIANO)
 Data: MAIO 2019 (REVISÃO 20)

LEGENDA: [R] = REPETIÇÃO [E] = ESPESSURA
 [C] = COMPRIMENTO [DESCONTO] = DESCONTO DE VÃOS/PISOS
 [L] = LARGURA [ACRÉSCIMOS] = ACRÉSCIMOS DE VÃOS/PISOS
 [H] = ALTURA [CÓDIGO] = CÓDIGOS DA SINAPI E COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

R20

LOCAL	NÍVEL	PRANCHA	DEPENDÊNCIA	R	C	#####	H	E	D.ÁREA	AC.ÁREA	PLANILHA	ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.UNIT	QUANT. TOTAL
IGREJA	+4,20m	05/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 3	1	2,44	3,29					V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	8,03	8,03
IGREJA	+4,20m	05/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 2	1	2,63	1,00					K. REV. INTERNO	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	2,63	2,63
IGREJA	+4,20m	05/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 2	1	2,63	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,11	0,11
IGREJA	+4,20m	05/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 2	1	2,63	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,11	0,11
IGREJA	+4,20m	05/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 2	1	2,63	1,00					K. REV. INTERNO	5	CP0104	RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO - OBTURAÇÃO C/ ARGAMASSA DE AREIA E CAL	M2	2,63	2,63
IGREJA	+4,20m	05/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 2	1	2,63	1,00					K. REV. INTERNO	4	CP0105	TRATAMENTO COM HIDROFUGANTE E ÁGUA DEIONIZADA (BARREIRA QUÍMICA)	M2	2,63	2,63
IGREJA	+4,20m	05/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 2	1	2,63	3,29			2,96		V. PINTURAS	1	CP0106	RETIRADA DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	5,69	5,69
IGREJA	+4,20m	05/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 2	1	2,63	3,29			2,96		V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	5,69	5,69
IGREJA	+4,20m	05/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 4	1	2,63	1,00					K. REV. INTERNO	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	2,63	2,63
IGREJA	+4,20m	05/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 4	1	2,63	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,11	0,11
IGREJA	+4,20m	05/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 4	1	2,63	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,11	0,11
IGREJA	+4,20m	05/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 4	1	2,63	1,00					K. REV. INTERNO	5	CP0104	RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO - OBTURAÇÃO C/ ARGAMASSA DE AREIA E CAL	M2	2,63	2,63
IGREJA	+4,20m	05/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 4	1	2,63	1,00					K. REV. INTERNO	4	CP0105	TRATAMENTO COM HIDROFUGANTE E ÁGUA DEIONIZADA (BARREIRA QUÍMICA)	M2	2,63	2,63
IGREJA	+4,20m	05/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 4	1	2,63	3,29					V. PINTURAS	1	CP0106	RETIRADA DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	8,65	8,65
IGREJA	+4,20m	05/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 4	1	2,63	3,29					V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	8,65	8,65
IGREJA	+4,20m	05/21	TORRE TS1 (PISO)	1	2,44	2,63		0,12			G. SUPERESTRUTURA	1	85370	Não achou nas 3	Não achou nas 3	0,77	0,77
IGREJA	+4,20m	05/21	TORRE TS1 (PISO)	1	0,77	1,35					G. SUPERESTRUTURA	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	1,04	1,04
IGREJA	+4,20m	05/21	TORRE TS1 (PISO)	1	0,77	1,35					G. SUPERESTRUTURA	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	1,04	1,04
IGREJA	+4,20m	05/21	TORRE TS1 (PISO)	1	2,62	3,00		15,00			G. SUPERESTRUTURA	10	83514	FORNECIMENTO DE PERFIL SIMPLES "I" OU "H" 8 A 12" INCLUSIVE PERDAS	KG	117,90	117,90
IGREJA	+4,20m	05/21	TORRE TS1 (PISO)	1	1,54	2,00		15,00			G. SUPERESTRUTURA	10	83514	FORNECIMENTO DE PERFIL SIMPLES "I" OU "H" 8 A 12" INCLUSIVE PERDAS	KG	46,20	46,20
IGREJA	+4,20m	05/21	TORRE TS1 (PISO)	1	2,44	2,63					J. PAVIM. INTERNA	5	CP0027	LAJE DE PISO TIPO MADWALL (MADEIRA+FIBROCIMENTO)	M2	6,42	6,42
IGREJA	+4,20m	05/21	TORRE TS1 (PISO)	1	2,44	2,63					J. PAVIM. INTERNA	7	73655	PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,5CM FIXADO EM PECAS DE MADEIRA E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA)	M2	6,42	6,42
IGREJA	+4,20m	05/21	TORRE TS1 (PISO)	1	2,44	2,63					J. PAVIM. INTERNA	8	84666	POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA	M2	6,42	6,42
IGREJA	+4,20m	05/21	TORRE TS1 (PISO)	1	2,44	2,63					X. LIMPEZA DA OBRA	1	9537	Não achou nas 3	Não achou nas 3	6,42	6,42
IGREJA	+4,20m	05/21	TORRE TS1 (PISO)	1	2,44	2,63					V. PINTURAS	1	88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	6,42	6,42
IGREJA	+4,20m	05/21	TORRE TS1 (PISO)	1	2,44	2,63					V. PINTURAS	3	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	6,42	6,42
IGREJA	+4,20m	05/21	TORRE TS1 (PISO)	1	1,00	1,00					T. ESQUADRIAS METÁLICAS	1	CP0028	ESCADA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA TIPO UDC E DEGRAUS CHAPA ANTIDERRAPANTE - TORRE 1	UD	1,00	1,00
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 1	1	2,44	1,00					K. REV. INTERNO	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	2,44	2,44
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 1	1	2,44	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,10	0,10
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 1	1	2,44	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,10	0,10
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 1	1	2,44	1,00					K. REV. INTERNO	5	CP0104	RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO - OBTURAÇÃO C/ ARGAMASSA DE AREIA E CAL	M2	2,44	2,44

OBRA: IGREJA NOSSO SENHOR DO BONFIM
 LOCAL: RUA CORONEL ALEXANZITO, S/No., ARACATI/CE
 Fonte de Preços: TABELA SINAPI-CE-ABRIL/2019, MERCADO-CE-MAIO/2019 (MEDIANO)
 Data: MAIO 2019 (REVISÃO 20)

LEGENDA: [R] = REPETIÇÃO [E] = ESPESSURA
 [C] = COMPRIMENTO [DESCONTO] = DESCONTO DE VÃOS/PISOS
 [L] = LARGURA [ACRÉSCIMOS] = ACRÉSCIMOS DE VÃOS/PISOS
 [H] = ALTURA [CÓDIGO] = CÓDIGOS DA SINAPI E COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

R20

LOCAL	NÍVEL	PRANCHA	DEPENDÊNCIA	R	C	#####	H	E	D.ÁREA	AC.ÁREA	PLANILHA	ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNID.	QUANT. TOTAL
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 1	1	2,44	1,00					K. REV. INTERNO	4	CP0105	TRATAMENTO COM HIDROFUGANTE E ÁGUA DEIONIZADA (BARREIRA QUÍMICA)	M2	2,44		2,44
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 1	1	2,44	4,02			2,72		V. PINTURAS	1	CP0106	RETIRADA DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	7,09		7,09
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 1	1	2,44	4,02			2,72		V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	7,09		7,09
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 3	1	2,44	1,00					K. REV. INTERNO	1						
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 3	1	2,44	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	2	72898	Não achou nas 3 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,10		0,10
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 3	1	2,44	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,10		0,10
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 3	1	2,44	1,00					K. REV. INTERNO	5	CP0104	RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO - OBTURAÇÃO C/ ARGAMASSA DE AREIA E CAL	M2	2,44		2,44
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 3	1	2,44	1,00					K. REV. INTERNO	4						
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 3	1	2,44	4,02					V. PINTURAS	1	CP0106	TRATAMENTO COM HIDROFUGANTE E ÁGUA DEIONIZADA (BARREIRA QUÍMICA)	M2	2,44		2,44
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 3	1	2,44	4,02					V. PINTURAS	1	CP0106	RETIRADA DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	9,81		9,81
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 3	1	2,44	4,02					V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	9,81		9,81
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 2	1	2,63	1,00					K. REV. INTERNO	1						
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 2	1	2,63	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	2	73802/1	Não achou nas 3 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,11		0,11
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 2	1	2,63	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,11		0,11
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 2	1	2,63	1,00					K. REV. INTERNO	5	CP0104	RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO - OBTURAÇÃO C/ ARGAMASSA DE AREIA E CAL	M2	2,63		2,63
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 2	1	2,63	1,00					K. REV. INTERNO	4						
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 2	1	2,63	4,02			2,96		V. PINTURAS	1	CP0106	TRATAMENTO COM HIDROFUGANTE E ÁGUA DEIONIZADA (BARREIRA QUÍMICA)	M2	2,63		2,63
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 2	1	2,63	4,02			2,96		V. PINTURAS	3	84651	RETIRADA DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	7,61		7,61
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 2	1	2,63	4,02					V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	7,61		7,61
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 4	1	2,63	1,00					K. REV. INTERNO	1						
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 4	1	2,63	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	2	73802/1	Não achou nas 3 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,11		0,11
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 4	1	2,63	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,11		0,11
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 4	1	2,63	1,00					K. REV. INTERNO	5	CP0104	RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO - OBTURAÇÃO C/ ARGAMASSA DE AREIA E CAL	M2	2,63		2,63
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 4	1	2,63	1,00					K. REV. INTERNO	4						
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 4	1	2,63	4,02					V. PINTURAS	1	CP0106	TRATAMENTO COM HIDROFUGANTE E ÁGUA DEIONIZADA (BARREIRA QUÍMICA)	M2	2,63		2,63
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 4	1	2,63	4,02					V. PINTURAS	1	CP0106	RETIRADA DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	10,57		10,57
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 4	1	2,63	4,02					V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	10,57		10,57
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE TS1 (PISO)	1	2,44	2,63		0,12			G. SUPERESTRUTURA	1						
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE TS1 (PISO)	1	0,77	1,35					G. SUPERESTRUTURA	2	85370	Não achou nas 3 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,77		0,77
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE TS1 (PISO)	1	0,77	1,35					G. SUPERESTRUTURA	3	72898	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	1,04		1,04
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE TS1 (PISO)	1	2,44	2,63			3,85		J. PAVIM. INTERNA	1	CP0024	DEMOLIÇÃO DE PISO EM MADEIRA	M2	2,57		2,57
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE TS1 (PISO)	1	2,57	0,12		1,35			J. PAVIM. INTERNA	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,42		0,42
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE TS1 (PISO)	1	2,57	0,12		1,35			J. PAVIM. INTERNA	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,42		0,42
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE TS1 (PISO)	1	2,44	2,63			3,85		J. PAVIM. INTERNA	7	73655	PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,5CM FIXADO EM PECAS DE MADEIRA E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA)	M2	2,57		2,57
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE TS1 (PISO)	1	2,44	2,63					J. PAVIM. INTERNA	8	84666	POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA	M2	6,42		6,42

OBRA: IGREJA NOSSO SENHOR DO BONFIM
 LOCAL: RUA CORONEL ALEXANZITO, S/No., ARACATI/CE
 Fonte de Preços: TABELA SINAPI-CE-ABRIL/2019, MERCADO-CE-MAIO/2019 (MEDIANO)
 Data: MAIO 2019 (REVISÃO 20)

LEGENDA: [R] = REPETIÇÃO [E] = ESPESSURA
 [C] = COMPRIMENTO [DESCONTO] = DESCONTO DE VÃOS/PISOS
 [L] = LARGURA [ACRÉSCIMOS] = ACRÉSCIMOS DE VÃOS/PISOS
 [H] = ALTURA [CÓDIGO] = CÓDIGOS DA SINAPI E COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

R20

LOCAL	NÍVEL	PRANCHA	DEPENDÊNCIA	R	C	#####	H	E	D.ÁREA	AC.ÁREA	PLANILHA	ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.UNIT	QUANT. TOTAL
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE TS1 (PISO)	1	2,44	2,63					X. LIMPEZA DA OBRA	1	9537	Não achou nas 3	Não achou nas 3	6,42	6,42
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 1	1	1,90	1,00					K. REV. INTERNO	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	1,90	1,90
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 1	1	1,90	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,08	0,08
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 1	1	1,90	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,08	0,08
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 1	1	1,90	1,00					K. REV. INTERNO	5	CP0104	RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO - OBTURAÇÃO C/ ARGAMASSA DE AREIA E CAL	M2	1,90	1,90
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 1	1	1,90	1,00					K. REV. INTERNO	4	CP0105	TRATAMENTO COM HIDROFUGANTE E ÁGUA DEIONIZADA (BARREIRA QUÍMICA)	M2	1,90	1,90
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 1	1	1,90	4,04			2,72		V. PINTURAS	1	CP0106	RETIRADA DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	4,96	4,96
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 1	1	1,90	4,04			2,72		V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	4,96	4,96
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 3	1	1,90	1,00					K. REV. INTERNO	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	1,90	1,90
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 3	1	1,90	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,08	0,08
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 3	1	1,90	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,08	0,08
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 3	1	1,90	1,00					K. REV. INTERNO	5	CP0104	RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO - OBTURAÇÃO C/ ARGAMASSA DE AREIA E CAL	M2	1,90	1,90
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 3	1	1,90	1,00					K. REV. INTERNO	4	CP0105	TRATAMENTO COM HIDROFUGANTE E ÁGUA DEIONIZADA (BARREIRA QUÍMICA)	M2	1,90	1,90
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 3	1	1,90	4,04					V. PINTURAS	1	CP0106	RETIRADA DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	7,68	7,68
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 3	1	1,90	4,04					V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	7,68	7,68
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 2	1	1,90	1,00					K. REV. INTERNO	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	1,90	1,90
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 2	1	1,90	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,08	0,08
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 2	1	1,90	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,08	0,08
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 2	1	1,90	1,00					K. REV. INTERNO	5	CP0104	RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO - OBTURAÇÃO C/ ARGAMASSA DE AREIA E CAL	M2	1,90	1,90
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 2	1	1,90	1,00					K. REV. INTERNO	4	CP0105	TRATAMENTO COM HIDROFUGANTE E ÁGUA DEIONIZADA (BARREIRA QUÍMICA)	M2	1,90	1,90
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 2	1	1,90	4,04					V. PINTURAS	1	CP0106	RETIRADA DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	7,68	7,68
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 2	1	1,90	4,04					V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	7,68	7,68
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 4	1	1,90	1,00					K. REV. INTERNO	1	73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3	1,90	1,90
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 4	1	1,90	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,08	0,08
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 4	1	1,90	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,08	0,08
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 4	1	1,90	1,00					K. REV. INTERNO	5	CP0104	RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO - OBTURAÇÃO C/ ARGAMASSA DE AREIA E CAL	M2	1,90	1,90
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 4	1	1,90	1,00					K. REV. INTERNO	4	CP0105	TRATAMENTO COM HIDROFUGANTE E ÁGUA DEIONIZADA (BARREIRA QUÍMICA)	M2	1,90	1,90
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 4	1	1,90	4,04					V. PINTURAS	1	CP0106	RETIRADA DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	7,68	7,68
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 4	1	1,90	4,04					V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	7,68	7,68
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE TS1 (PISO)	1	1,90	1,90		0,12			G. SUPERESTRUTURA	1	85370	Não achou nas 3	Não achou nas 3	0,43	0,43
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE TS1 (PISO)	1	0,43	1,35					G. SUPERESTRUTURA	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,58	0,58

OBRA: IGREJA NOSSO SENHOR DO BONFIM

LOCAL: RUA CORONEL ALEXANZITO, S/No., ARACATI/CE

Fonte de Preços: TABELA SINAPI-CE-ABRIL/2019, MERCADO-CE-MAIO/2019 (MEDIANO)

Data: MAIO 2019 (REVISÃO 20)

LEGENDA: [R] = REPETIÇÃO [E] = ESPESSURA
 [C] = COMPRIMENTO [DESCONTO] = DESCONTO DE VÃOS/PISOS
 [L] = LARGURA [ACRÉSCIMOS] = ACRÉSCIMOS DE VÃOS/PISOS
 [H] = ALTURA [CÓDIGO] = CÓDIGOS DA SINAPI E COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

R20

LOCAL	NÍVEL	PRANCHA	DEPENDÊNCIA	R	C	#####	H	E	D.ÁREA	AC.ÁREA	PLANILHA	ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNID.	QUANT. TOTAL	
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE TS1 (PISO)	1	0,43	1,35					G. SUPERESTRUTURA	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,58		0,58	
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE TS1 (PISO)	1	1,90	1,90					G. SUPERESTRUTURA	10	83514	FORNECIMENTO DE PERFIL SIMPLES "I" OU "H" 8 A 12" INCLUSIVE PERDAS	KG	3,61		3,61	
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE TS1 (PISO)	1	3,61	0,12		1,35			G. SUPERESTRUTURA	10	83514	FORNECIMENTO DE PERFIL SIMPLES "I" OU "H" 8 A 12" INCLUSIVE PERDAS	KG	0,58		0,58	
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE TS1 (PISO)	1	3,61	0,12		1,35			J. PAVIM. INTERNA	5	CP0027	LAJE DE PISO TIPO MADWALL (MADEIRA+FIBROCIMENTO)	M2	0,58		0,58	
											J. PAVIM. INTERNA	7							
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE TS1 (PISO)	1	1,90	1,90							73655	PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,5CM FIXADO EM PECAS DE MADEIRA E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA)	M2	3,61		3,61	
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE TS1 (PISO)	1	1,90	1,90					J. PAVIM. INTERNA	8	84666	POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA	M2	3,61		3,61	
											X. LIMPEZA DA OBRA	1							
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE TS1 (PISO)	1	1,90	1,90							9537	Não achou nas 3	Não achou nas 3		3,61		3,61
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE TS1 (PISO)	1	1,90	1,90					V. PINTURAS	1	88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	3,61		3,61	
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE TS1 (PISO)	1	1,90	1,90					V. PINTURAS	3	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3,61		3,61	
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE TS1 (PISO)	1	4,04	1,00					T. ESQUADRIAS METÁLICAS	1	74194/1	ESCALADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS	M	4,04		4,04	
IGREJA	+7,58m	09/21	TORRE TS1 (PISO)	1	4,04	1,00					V. PINTURAS	3	73794/1	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS	M2	4,04		4,04	
											K. REV. INTERNO	1							
IGREJA	+15,81m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 1	1	1,90	0,50							73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3		0,95		0,95
IGREJA	+15,81m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 1	1	0,95	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,04		0,04	
IGREJA	+15,81m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 1	1	0,95	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,04		0,04	
IGREJA	+15,81m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 1	1	0,95	1,00					K. REV. INTERNO	5	CP0104	RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO - OBTURAÇÃO C/ ARGAMASSA DE AREIA E CAL	M2	0,95		0,95	
IGREJA	+15,81m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 1	1	0,95	1,00					K. REV. INTERNO	4	CP0105	TRATAMENTO COM HIDROFUGANTE E ÁGUA DEIONIZADA (BARREIRA QUÍMICA)	M2	0,95		0,95	
IGREJA	+15,81m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 1	1	0,95	2,06					V. PINTURAS	1	CP0106	RETIRADA DE PINTURA ANTIGA A TEMPERA	M2	1,96		1,96	
IGREJA	+15,81m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 1	1	0,95	2,06					V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	1,96		1,96	
											K. REV. INTERNO	1							
IGREJA	+15,81m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 3	1	1,90	0,50							73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3		0,95		0,95
IGREJA	+15,81m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 3	1	0,95	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,04		0,04	
IGREJA	+15,81m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 3	1	0,95	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,04		0,04	
IGREJA	+15,81m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 3	1	0,95	1,00					K. REV. INTERNO	5	CP0104	RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO - OBTURAÇÃO C/ ARGAMASSA DE AREIA E CAL	M2	0,95		0,95	
IGREJA	+15,81m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 3	1	0,95	1,00					K. REV. INTERNO	4	CP0105	TRATAMENTO COM HIDROFUGANTE E ÁGUA DEIONIZADA (BARREIRA QUÍMICA)	M2	0,95		0,95	
IGREJA	+15,81m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 3	1	0,95	2,06					V. PINTURAS	1	CP0106	RETIRADA DE PINTURA ANTIGA A TEMPERA	M2	1,96		1,96	
IGREJA	+15,81m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 3	1	0,95	2,06					V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	1,96		1,96	
											K. REV. INTERNO	1							
IGREJA	+15,81m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 2	1	1,90	0,50							73802/1	Não achou nas 3	Não achou nas 3		0,95		0,95
IGREJA	+15,81m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 2	1	0,95	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,04		0,04	
IGREJA	+15,81m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 2	1	0,95	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,04		0,04	
IGREJA	+15,81m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 2	1	0,95	1,00					K. REV. INTERNO	5	CP0104	RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO - OBTURAÇÃO C/ ARGAMASSA DE AREIA E CAL	M2	0,95		0,95	
IGREJA	+15,81m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 2	1	0,95	1,00					K. REV. INTERNO	4	CP0105	TRATAMENTO COM HIDROFUGANTE E ÁGUA DEIONIZADA (BARREIRA QUÍMICA)	M2	0,95		0,95	
IGREJA	+15,81m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 2	1	0,95	2,06					V. PINTURAS	1	CP0106	RETIRADA DE PINTURA ANTIGA A TEMPERA	M2	1,96		1,96	
IGREJA	+15,81m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 2	1	0,95	2,06					V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	1,96		1,96	

OBRA: IGREJA NOSSO SENHOR DO BONFIM
 LOCAL: RUA CORONEL ALEXANZITO, S/No., ARACATI/CE
 Fonte de Preços: TABELA SINAPI-CE-ABRIL/2019, MERCADO-CE-MAIO/2019 (MEDIANO)
 Data: MAIO 2019 (REVISÃO 20)

LEGENDA: [R] = REPETIÇÃO [E] = ESPESSURA
 [C] = COMPRIMENTO [DESCONTO] = DESCONTO DE VÃOS/PISOS
 [L] = LARGURA [ACRÉSCIMOS] = ACRÉSCIMOS DE VÃOS/PISOS
 [H] = ALTURA [CÓDIGO] = CÓDIGOS DA SINAPI E COMPOSIÇÕES UTILIZADAS

R20

LOCAL	NÍVEL	PRANCHA	DEPENDÊNCIA	R	C	#####	H	E	D.ÁREA	AC.ÁREA	PLANILHA	ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.UNIT	QUANT. TOTAL
IGREJA	+15,81m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 4	1	1,90	0,50					K. REV. INTERNO	1	73802/1	Não achou nas 3		0,95	0,95
IGREJA	+15,81m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 4	1	0,95	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,04	0,04
IGREJA	+15,81m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 4	1	0,95	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,04	0,04
IGREJA	+15,81m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 4	1	0,95	1,00					K. REV. INTERNO	5	CP0104	RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO - OBTURAÇÃO C/ ARGAMASSA DE AREIA E CAL	M2	0,95	0,95
IGREJA	+15,81m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 4	1	0,95	1,00					K. REV. INTERNO	4	CP0105	TRATAMENTO COM HIDROFUGANTE E ÁGUA DEIONIZADA (BARREIRA QUÍMICA)	M2	0,95	0,95
IGREJA	+15,81m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 4	1	0,95	2,06					V. PINTURAS	1	CP0106	RETIRADA DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	1,96	1,96
IGREJA	+15,81m	09/21	TORRE 1 - TS1 - PAR. 4	1	0,95	2,06					V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	1,96	1,96
IGREJA	+15,81m	09/21	TORRE TS1 (PISO)	1	1,90	1,90		0,12			G. SUPERESTRUTURA	1	85370	Não achou nas 3		0,43	0,43
IGREJA	+15,81m	09/21	TORRE TS1 (PISO)	1	0,43	1,35					G. SUPERESTRUTURA	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,58	0,58
IGREJA	+15,81m	09/21	TORRE TS1 (PISO)	1	0,43	1,35					G. SUPERESTRUTURA	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,58	0,58
IGREJA	+15,81m	09/21	TORRE TS1 (PISO)	1	1,90	1,90					G. SUPERESTRUTURA	10	83514	FORNECIMENTO DE PERFIL SIMPLES "I" OU "H" 8 A 12" INCLUSIVE PERDAS	KG	3,61	3,61
IGREJA	+15,81m	09/21	TORRE TS1 (PISO)	1	3,61	0,12		1,35			G. SUPERESTRUTURA	10	83514	FORNECIMENTO DE PERFIL SIMPLES "I" OU "H" 8 A 12" INCLUSIVE PERDAS	KG	0,58	0,58
IGREJA	+15,81m	09/21	TORRE TS1 (PISO)	1	3,61	0,12		1,35			J. PAVIM. INTERNA	5	CP0027	LAJE DE PISO TIPO MADWALL (MADEIRA+FIBROCIMENTO)	M2	0,58	0,58
IGREJA	+15,81m	09/21	TORRE TS1 (PISO)	1	1,90	1,90					J. PAVIM. INTERNA	7	73655	PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,5CM FIXADO EM PECAS DE MADEIRA E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA)	M2	3,61	3,61
IGREJA	+15,81m	09/21	TORRE TS1 (PISO)	1	1,90	1,90					J. PAVIM. INTERNA	8	84666	POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA	M2	3,61	3,61
IGREJA	+15,81m	09/21	TORRE TS1 (PISO)	1	1,90	1,90					X. LIMPEZA DA OBRA	1	9537	Não achou nas 3		3,61	3,61
IGREJA	+15,81m	09/21	TORRE TS1 (PISO)	1	1,90	1,90					V. PINTURAS	1	88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	3,61	3,61
IGREJA	+15,81m	09/21	TORRE TS1 (PISO)	1	1,90	1,90					V. PINTURAS	3	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3,61	3,61
IGREJA	TÉRREO	04/21	TORRE 2 - TT2 - PAR. 1	1	2,44	1,00					K. REV. INTERNO	1	73802/1	Não achou nas 3		2,44	2,44
IGREJA	TÉRREO	04/21	TORRE 2 - TT2 - PAR. 1	1	2,44	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,10	0,10
IGREJA	TÉRREO	04/21	TORRE 2 - TT2 - PAR. 1	1	2,44	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,10	0,10
IGREJA	TÉRREO	04/21	TORRE 2 - TT2 - PAR. 1	1	2,44	1,00					K. REV. INTERNO	5	CP0104	RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO - OBTURAÇÃO C/ ARGAMASSA DE AREIA E CAL	M2	2,44	2,44
IGREJA	TÉRREO	04/21	TORRE 2 - TT2 - PAR. 1	1	2,44	1,00					K. REV. INTERNO	4	CP0105	TRATAMENTO COM HIDROFUGANTE E ÁGUA DEIONIZADA (BARREIRA QUÍMICA)	M2	2,44	2,44
IGREJA	TÉRREO	04/21	TORRE 2 - TT2 - PAR. 1	1	2,44	4,08					V. PINTURAS	1	CP0106	RETIRADA DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	9,96	9,96
IGREJA	TÉRREO	04/21	TORRE 2 - TT2 - PAR. 1	1	2,44	4,08					V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	9,96	9,96
IGREJA	TÉRREO	04/21	TORRE 2 - TT2 - PAR. 3	1	2,44	1,00					K. REV. INTERNO	1	73802/1	Não achou nas 3		2,44	2,44
IGREJA	TÉRREO	04/21	TORRE 2 - TT2 - PAR. 3	1	2,44	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,10	0,10
IGREJA	TÉRREO	04/21	TORRE 2 - TT2 - PAR. 3	1	2,44	0,03		1,35			K. REV. INTERNO	3	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,10	0,10
IGREJA	TÉRREO	04/21	TORRE 2 - TT2 - PAR. 3	1	2,44	1,00					K. REV. INTERNO	5	CP0104	RECOMPOSIÇÃO DE REBOCO - OBTURAÇÃO C/ ARGAMASSA DE AREIA E CAL	M2	2,44	2,44
IGREJA	TÉRREO	04/21	TORRE 2 - TT2 - PAR. 3	1	2,44	1,00					K. REV. INTERNO	4	CP0105	TRATAMENTO COM HIDROFUGANTE E ÁGUA DEIONIZADA (BARREIRA QUÍMICA)	M2	2,44	2,44
IGREJA	TÉRREO	04/21	TORRE 2 - TT2 - PAR. 3	1	2,44	4,08			4,50		V. PINTURAS	1	CP0106	RETIRADA DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	5,46	5,46
IGREJA	TÉRREO	04/21	TORRE 2 - TT2 - PAR. 3	1	2,44	4,08			4,50		V. PINTURAS	3	84651	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS	M2	5,46	5,46