



PREFEITURA DO
ARACATI
AS FOLHAS EM PRIMEIRO LUGAR

ORÇAMENTO - CURVA ABC

 PREFEITURA DO ARACATI AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SESI	DATA :	20/06/2018	BDI :	20,00%
	LOCAL:	AO LADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	FONTE	VERSÃO	HORA	DATA REF.
			SBC	2018/01 - Fortaleza	118,19%	01/2018
			SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	03/2016
			SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	03/2017
			SICRO NOVO	2017/11 COM DESONERAÇÃO	-	05/2018
		SINAPI	2018/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47%	05/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	SEINFRA	SERVICO	M2	1.093,13	35,58	38.893,57	17,7243	17,72	A
C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	SERVICO	M2	513,40	74,88	38.443,39	17,5192	35,24	A
C1907	MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO(PILAR+CINTA),INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	SERVICO	M2	127,51	176,99	22.567,99	10,2845	45,53	A
COMP-689901	ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM - M2	PRÓPRIA	esporte	M2	548,50	23,82	13.065,27	5,9540	51,48	B
COMP-223902	LUMINÁRIAS PÚBLICAS DECORATIVA EM 48 LED BRANCOS DE ALTA POTÊNCIA, 72W	PRÓPRIA	MATERIAL	UN	10,00	1.281,88	12.818,80	5,8417	57,32	B
C3445	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO	SEINFRA	SERVICO	M2	260,45	40,58	10.569,06	4,8165	62,14	B
C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4,0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	SEINFRA	SERVICO	UN	10,00	905,55	9.055,50	4,1267	66,27	B
C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	SERVICO	M2	515,54	14,66	7.557,82	3,4442	69,71	B
C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	SERVICO	M3	135,36	45,21	6.119,63	2,7888	72,50	B
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	SERVICO	M2	431,00	14,00	6.034,00	2,7498	75,25	B
C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	SERVICO	M	343,40	17,37	5.964,86	2,7183	77,97	B
C1910	PINTURA PIPISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	SERVICO	M2	407,54	13,99	5.701,48	2,5982	80,57	C
C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	SERVICO	M2	671,67	6,39	4.291,97	1,9559	82,52	C
I1778	REATOR AFP P/ LÂMP. V. METÁLICO 400W	SEINFRA	MATERIAL	UN	32,00	120,79	3.865,28	1,7615	84,28	C
C1039	DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	SEINFRA	SERVICO	M	197,63	19,09	3.772,76	1,7193	86,00	C
C0370	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	3.766,22	3.766,22	1,7163	87,72	C
C0629	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm	SEINFRA	SERVICO	UN	24,00	102,72	2.465,28	1,1235	88,84	C
C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	SERVICO	M	105,00	23,02	2.417,10	1,1015	89,94	C
I2172	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2)	SEINFRA	MATERIAL	M	50,00	44,70	2.235,00	1,0185	90,96	C
COMP-522698	BANCO EM ALVENARIA,TAMPO EM CONCRETO,SIENCOSTO H=45cm, C/ASSENTO EM MADEIRA FIXADA EM CONCRETO	SEINFRA	OUTRAS	UND	8,00	252,34	2.018,72	0,9200	91,88	C
C1429	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	SEINFRA	SERVICO	M2	223,81	7,92	1.772,58	0,8078	92,69	C
I1487	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W/220V	SEINFRA	MATERIAL	UN	16,00	109,60	1.753,60	0,7991	93,49	C
I2405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T 150/9	SEINFRA	MATERIAL	UN	4,00	420,00	1.680,00	0,7656	94,26	C
C2939	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO	SEINFRA	SERVICO	M2	276,66	5,93	1.640,59	0,7476	95,00	C

Leandro Martins da Silva
Engenheiro Civil 326556

Secretaria de Infraestrutura
3 - Desenvolvimento Urbano

Calvin

PGM
64
RUBRICADO
P88at(1)

PRESBITURA DO
ARACATI
AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMULADO	CL
C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	1.510,90	1.510,90	0,6885	95,69	C
I0358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	MATERIAL	M	450,00	2,52	1.134,00	0,5168	96,21	C
C4412	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	SEINFRA	SERVICO	UN	6,00	166,64	999,84	0,4556	96,66	C
C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	SERVICO	M	90,00	10,70	963,00	0,4389	97,10	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	SERVICO	M2	6,00	128,31	769,86	0,3508	97,45	C
I1376	LUMINÁRIA REFLETORA SIMPLES COM VIDRO	SEINFRA	MATERIAL	UN	16,00	44,30	708,80	0,3230	97,78	C
I1484	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 150W/220V	SEINFRA	MATERIAL	UN	10,00	67,90	679,00	0,3094	98,09	C
C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	SEINFRA	SERVICO	M2	11,55	53,45	622,69	0,2838	98,37	C
C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	SERVICO	M	100,00	6,07	607,00	0,2766	98,65	C
C4036	CONTACTOR 65A - INSTALADO	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	529,30	529,30	0,2412	98,89	C
I7391	FITA ISOLANTE DE AUTO-FUSÃO N.º23	SEINFRA	MATERIAL	UN	40,00	12,40	496,00	0,2260	99,11	C
C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	SERVICO	M	42,44	10,97	485,57	0,2122	99,33	C
I0357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	MATERIAL	M	150,00	1,72	258,00	0,1176	99,44	C
C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	257,38	257,38	0,1173	99,56	C
C1712	LUVA PILETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	SERVICO	UN	35,00	4,40	154,00	0,0702	99,63	C
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	SERVICO	M3	6,24	24,18	150,88	0,0688	99,70	C
I0950	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2"	SEINFRA	MATERIAL	UN	35,00	4,30	150,50	0,0686	99,77	C
C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	138,20	138,20	0,0630	99,83	C
I2168	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 25MM (1")	SEINFRA	MATERIAL	M	8,00	15,60	124,80	0,0569	99,89	C
C1020	CURVA PILETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	SERVICO	UN	15,00	4,49	67,35	0,0307	99,92	C
I6491	DISJUNTOR MONOPOLAR 6A	SEINFRA	MATERIAL	UN	3,00	21,34	64,02	0,0292	99,95	C
C1709	LUVA PILETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	SERVICO	UN	30,00	1,55	46,50	0,0212	99,97	C
I0989	DISJUNTOR MONOPOLAR 50A	SEINFRA	MATERIAL	UN	3,00	13,50	40,50	0,0185	99,99	C
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	MATERIAL	M	40,00	0,69	27,60	0,0126	100,00	C

Leandro Martins da Silva
Engenheiro Civil - 326556
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

Assinatura: 

Carimbo: 

Subtotal até 100,00%	219.436,16
Outros	43.887,23
Valor total do Orçamento	263.323,39

Leandro Martins da Silva
Engenheiro Civil / 326558
SA - Setor de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano




[Handwritten signature]



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:		CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SESI		DATA: 20/06/2018		BDI: 20,00%			
LOCAL:		AO LADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
				SEBRA	201801 - Formação	116,19%	-	01/2018	
				SICRO	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016	
				SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	116,48%	-	03/2017	
				SICRO	2017/11 COM DESONERAÇÃO	-	-	05/2018	
				SINAPI	2016/04 SEM DESONERAÇÃO	116,19%	74,47%	06/2018	
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.046,98	100,00				100,00		
			6.046,98						6.046,98
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	15.934,49	100,00				100,00		
			15.934,49						15.934,49
3	MUROS E FECHAMENTOS	22.567,99	100,00				100,00		
			22.567,99						22.567,99
4	ALAMBRADOS	15.300,27	100,00				100,00		
			15.300,27						15.300,27
5	ELÉTRICA	41.501,35	30,00	30,00	40,00		100,00		
			12.450,41	12.450,41	16.600,53				41.501,35
6	SERVIÇOS AUXILIARES	7.963,58	50,00	50,00			100,00		
			3.991,79	3.991,79	3.991,79				7.963,58
7	PISOS	90.301,29	30,00	30,00	30,00	40,00	100,00		
			27.090,39	27.090,39	27.090,39	38.120,51			90.301,29
8	PINTURA	15.508,24	50,00	50,00			100,00		
			7.754,12	7.754,12	7.754,12				15.508,24
9	LIMPEZA	4.291,97			50,00	50,00	100,00		
					2.145,98	2.145,98			4.291,97
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	43.887,23	30,96	23,38	26,34	17,43	100,00		
			14.460,64	10.260,83	11.516,01	7.649,55			43.887,23
			86.760,98	61.547,54	69.098,83	45.916,04			263.323,39
			86.760,98	148.308,52	217.407,35	263.323,39			263.323,39

Leandro Martins da Silva
Engenheiro Civil 326558
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano



de

T Celso

 PREFEITURA DO ARACATI AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR	COMPOSIÇÃO DO BDI				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SESI	DATA : 20/08/2018		BDI : 20,00%
	LOCAL:	AO LADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
			BBC	2018/01 - Fortaleza	118,19% - 01/2018
			SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01% - 03/2018
			SICRO	2018/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48% - 03/2017
			SICRO	2017/11 COM DESONERAÇÃO	- - 05/2018
			SINAPI	2018/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19% 74,47% 06/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,4000
L	Lucro	4,2900
	TOTAL	4,6900


	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,0000
DF	Despesas financeiras	1,1100
R	Riscos	0,5600
	TOTAL	4,6700

I	Impostos	
	COFINS	3,0000
	ISS	5,0000
	PIS	0,6500
	TOTAL	8,6500

BDI = 20,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Leandro Martins da Silva
Engenheiro Civil 326558
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano



Handwritten signature and initials.

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																																						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO SESI	DATA: 20/08/2018	BDI: 20,00%																																		
	LOCAL:	AO LADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	<table> <tr> <th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th><th>REF.</th></tr> <tr> <td>BBC</td><td>2018/01 - Fortaleza</td><td>118,19%</td><td>-</td><td>01/2018</td></tr> <tr> <td>SEINFRA</td><td>024.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>87,01%</td><td>-</td><td>03/2018</td></tr> <tr> <td>SICRO</td><td>2018/11 SEM DESONERAÇÃO</td><td>118,48%</td><td>-</td><td>03/2017</td></tr> <tr> <td>SICRO</td><td>2017/11 COM DESONERAÇÃO</td><td>-</td><td>-</td><td>05/2018</td></tr> <tr> <td>SINAPI</td><td>2018/04 SEM DESONERAÇÃO</td><td>118,19%</td><td>74,47%</td><td>05/2018</td></tr> <tr> <td colspan="5">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td></tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	BBC	2018/01 - Fortaleza	118,19%	-	01/2018	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2018	SICRO	2018/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-	03/2017	SICRO	2017/11 COM DESONERAÇÃO	-	-	05/2018	SINAPI	2018/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47%	05/2018	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																																		
BBC	2018/01 - Fortaleza	118,19%	-	01/2018																																		
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2018																																		
SICRO	2018/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-	03/2017																																		
SICRO	2017/11 COM DESONERAÇÃO	-	-	05/2018																																		
SINAPI	2018/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47%	05/2018																																		
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																																						

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
TOTAL		36,8000	36,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feridos	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7000
B4	13º Salário	10,9700	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0500
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6600	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0800
B9	Férias Gozadas	11,2600	8,5500
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		47,3300	18,2900

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,0700	5,3700
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1700	0,1300
C3	Férias Indenizadas	3,1700	2,4100
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,0100	3,8100
C5	Indenização Adicional	0,5900	0,4500
TOTAL		16,0100	12,1700

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,4200	6,7300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,6300	0,4800
TOTAL		18,0500	7,2100


Horista = 118,19%

Mensalista = 74,47%


A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
TOTAL		16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
----------	----------------	--	--



Handwritten signatures and initials in blue ink.



B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feridos	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,6900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		46,4500	17,7100

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5600	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
TOTAL		15,4300	11,7800

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
TOTAL		8,3300	3,3900

Horista = 87,01%

Mensalista = 49,68%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,0000	20,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
TOTAL		36,8000	36,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8800	0,0000
B2	Feridos	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,6900
B4	13º Salário	11,0100	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6700	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	11,8000	8,9300
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		47,9600	18,6800

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,1200	5,3900
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,4000	0,3000
C3	Férias Indenizadas	2,4000	1,8200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8300	3,6600
C5	Indenização Adicional	0,6000	0,4500
TOTAL		15,3500	11,6200

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,6500	6,8700
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,7200	0,5400


celm

[Handwritten signature]

	TOTAL	18,3700	7,4100
--	-------	---------	--------

Horista = 118,48%
Mensalista = 74,51%

A + B + C + D



Leandro Martins da Silva
Engenheiro Civil 326558
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten mark]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20180357587

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

Vinculada a ART (Desempenho de Cargo/Função Técnica): CE20170199210

1. Responsável Técnico

LEANDRO MARTINS DA SILVA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 061609157-5

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

RUA CORONEL ALEXANZITO

Complemento:

Cidade: Aracati

País: Brasil

Telefone: (88) 3421-2789

Contrato: Não especificado

Valor: R\$ 359.659,21

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Bairro: FARIAS BRITO

UF: CE

CPF/CNPJ: 07.684.756/0001-46

Nº: 1272

CEP: 62800000

Email:

Celebrado em:

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

RUA CORONEL ALEXANZITO

Complemento:

Cidade: Aracati

Telefone: (88) 3421-2789

Coordenadas Geográficas: Latitude: -4.569849 Longitude: -37.774480

Data de Início: 29/06/2018

Finalidade: Infraestrutura

Bairro: FARIAS BRITO

UF: CE

CPF/CNPJ: 07.684.756/0001-46

Nº: 1272

CEP: 62800000

Email:

Previsão de término: 29/06/2018

4. Atividade Técnica

21 - ELABORAÇÃO

38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->
EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #5025 - PRAÇAS

Quantidade

3,00

Unidade

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ORÇAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO SESI E REFORMA DAS PRAÇAS CRUZ DAS ALMAS E CAMPO DA ESPINHA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Leandro Martins da Silva

LEANDRO MARTINS DA SILVA - CPF: 061.689.563-10

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI - CNPJ: 07.684.756/0001-46

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

10. Valor


Valor da ART: R\$ 82,94

Pago em: 29/06/2018

Nosso Número: 8212691810

**CAU/BR**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES
Nº 0000006402566
INICIAL
INDIVIDUAL**1. RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Nome: ELIANA MARIA DA SILVA MEDEIROS

Registro Nacional: A116605-0

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

Documento de identificação: 07684756000146

Contrato: 009

Valor Contrato/Honorários: R\$ 0,00

Tipo de Contratante: Órgão Público

Celebrado em: 01/08/2017

Data de Início: 04/12/2017

Previsão de término: 05/03/2018

Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) neste RRT foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

RUA CORONEL ALEXANZITO

Nº: S/N

Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO

Bairro: CENTRO

UF: CE CEP: 62800000 Cidade: ARACATI

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0

Longitude: 0

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico

Quantidade: 2.249,52

Unidade: m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

5. DESCRIÇÃO

PROJETO DE REFORMA PRAÇA DO SESI, CENTRO ADMINISTRATIVO.

6. VALOR

Valor do RRT: R\$ 89,75

Pago em: 20/11/2017

Total Pago: R\$ 89,75

7. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

_____, _____ de _____ de _____
Local Dia Mês Ano

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

Documento de identificação: 07684756000146

ELIANA MARIA DA SILVA MEDEIROS

CPF: 013.725.144-06

Eliana Maria da Silva Medeiros
Arquiteta - A 116605-0
Secretaria de Infraestrutura
e Desenvolvimento Urbano